

工種別数量内訳書

工 事 名 木境林道外災害復旧工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（木境林道）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	51		
箱掘	山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性	m3	8		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m3	2		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	76		
購入土		m3	41		
路盤工		式	1		
路盤 t=20cm	C-40	m3	7.8		
残土処理工		式	1		
残土処理		m3	7		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
簡易鋼製L型擁壁工材料費		式	1		
簡易鋼製L型擁壁工組立		式	1		
吸出し防止材		m2	16.4		
排水材敷設		m	14		
暗渠排水管	据付 立体成形網状管 125mm 不要	m	11		
フィルター材	C40	m3	1.1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修	バックホウ山積0.45m3	時間	20		
クラッシャーラン	C-40	m3	20		

工種別数量内訳書

工 事 名 木境林道外災害復旧工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
林道施設災害復旧（上杉沢林道）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	35		
箱掘	山積0.8m3(平積0.6m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性	m3	5		
盛土工		式	1		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	35		
購入土		m3	5		
路盤工		式	1		
路盤 t=20cm	C-40	m3	5.4		
残土処理工		式	1		
残土処理		m3	5		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
簡易鋼製L型擁壁工材料費		式	1		
簡易鋼製L型擁壁工組立		式	1		

工種別数量内訳書

工 事 名 木境林道外災害復旧工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水材敷設		m	6		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ	m	5		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修	バックホウ山積0.45m3	時間	50		
クラッシャーラン	C-40	m3	50		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		