

令和7年度 水林海岸治山工事（ゼロ国）

東北森林管理局 由利森林管理署

本工事費内訳書

令和7年度 水林海岸治山工事（ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
堤防・護岸	式	1			費目行
護岸基礎工	式	1			工種行
海岸コンクリートブロック工	式	1			種別行
消波根固めブロック製作 2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠異形ブロック10t未満 21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 2.33m3超え2.51m3以下	個	212			1号代価表 9頁
消波根固めブロック横取り 2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)	個	212			2号代価表 10頁
消波根固めブロック積込み 2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)	個	212			3号代価表 11頁
消波根固めブロック据付け 2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)	個	212			4号代価表 12頁
消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込・据付(乱積) 1個 0.5km以下	個	212			5号代価表 13頁
仮設工	式	1			工種行
工事用道路作設	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去 1524mm*6096mm	枚	325			6号代価表 14頁
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×6096mm 1,604kg	枚/日	58,500			1号明細書 6頁
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×6096mm 1,604kg	枚	325			2号明細書 7頁
看板等設置工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木製工事用看板枠工	基	1			3号明細書 8頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 4頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

令和7年度 水林海岸治山工事（ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道6km 往復	t	521 300			8号代価表 16頁	
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復 積込費+取卸し費・基地現場間往復	t	521 300			9号代価表 17頁	
計						

技術管理費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
三者会議開催費	回	1				
計						

敷き鉄板賃料(180日)
22×1524×6096mm 1,604kg

明細書
(1号明細書)

1 枚/日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸）180日以内 22×1524×6096	枚/日	1				
計						
1 枚/日 当り						

鋼板整備費(賃貸)
22×1524×6096mm 1,604kg

明細書
(2号明細書)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸）整備費 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

木製工事用看板枠工

明細書

(3号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 損率50%	m3	0.016			2号単価表 19頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 損率50%	m3	0.023			2号単価表 19頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 損率50%	m3	0.019			2号単価表 19頁	
丸太損料（木製工事用看板枠工用） 損率50%	m3	0.007			2号単価表 19頁	
角材損料（木製工事用看板枠工用） 1550×20×60 損率50%	m3	0.004			3号単価表 20頁	
角材損料（木製工事用看板枠工用） 1550×20×30 損率50%	m3	0.003			4号単価表 21頁	
ボルト φ 12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=230mm	本	2				
普通作業員	人	0.200				
普通作業員	人	0.150				
普通作業員	人	0.130				
計						
1 基 当 り						

代価表

消波根固めブロック製作

2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠異形ブロック10t未満 21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 2.33m3超え2.51m3以下 11.02m2超え12.55m2以下 一般

1号代価表

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.82				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	11.82		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.46				
R1	普通作業員	11.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.78		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	4.41		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.97		運転手(特殊)		
Z		71.72				
Z1	生コンクリート 21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	54.51		生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%		
Z2	鋼製型枠 異形ブロック10t未満	15.68		鋼製型枠 異形ブロック10t未満		
Z3	軽油 パトロール給油	1.53		軽油 パトロール給油		

消波根固めブロック横取り
2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

代価表

(2号代価表)

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		331.96				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	331.96		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		661.04				
R1	土木一般世話役	241.16		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	221.04		特殊作業員		
R3	普通作業員	191.78		普通作業員		

消波根固めブロック積込み
2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

代価表

(3号代価表)

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		331.96				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	331.96		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		661.04				
R1	土木一般世話役	241.16		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	221.04		特殊作業員		
R3	普通作業員	191.78		普通作業員		

代価表

消波根固めブロック据付け
2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準) (4号代価表)

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.56				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	18.56		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		46.93				
R1	普通作業員	21.66		普通作業員		
R2	土木一般世話役	13.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	12.04		特殊作業員		
Z		34.51				
Z1	連結金具計上なし	34.51		連結金具(根固めブロック用) φ 16		

5号代価表

2.5tを超え5.5t以下 積込・据付(乱積) 1個 0.5km以下

(5号代価表)

1 個 当 り

[illegible]

敷鉄板設置・撤去
1524mm*6096mm

代価表
(6号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 694				
とび工	人	2 694				
普通作業員	人	2 694				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	2 741			1号単価表 18頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

生コンクリート
21-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(7号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 21-8-40 B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						

仮設材運搬 製品L≦12m
片道6km 往復

代価表
(8号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
計						
1 t 当り						

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復
積込費+取卸し費・基地現場間往復

代価表
(9号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

(1号单衤表

1 日 当 り

[illegible]

丸太損料（木製工事用看板枠工用）
損率50%

単価表
(2号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径9～12cm 長さ400cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

角材損料（木製工事用看板枠工用）
1550×20×60 損率50%

単価表
(3号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

角材損料（木製工事用看板枠工用）
1550×20×30 損率50%

単価表
(4号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

経費条件表

令和7年度 水林海岸治山工事（ゼロ国）

[illegible]