

工種別数量内訳書

工 事 名：水林海岸治山工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単価	金額
堤防・護岸		式	1.0		
護岸基礎工		式	1.0		
海岸コンクリートブロック工		式	1.0		
消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠異形ブロック10t未満 21-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 2.33m3超え2.51m3以下	個	212.0		
消波根固めブロック横取り	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)	個	212.0		
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)	個	212.0		
消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 陸上 連結金具計上なし 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)	個	212.0		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込・据付(乱積)1個 0.5km以下	個	212.0		
仮設工		式	1.0		
工事用道路作設		式	1.0		
敷鉄板設置・撤去	1524mm×6096mm	m2	325.0		
敷き鉄板賃料(180日)	22×1524×6096mm 1,604kg	枚/日	58,500.0		
鋼板整備費(賃貸)	22×1524×6096mm 1,604kg	枚	325.0		
看板等設置工		式	1.0		
木製工事用看板枠工		基	1.0		
直接工事費		式	1.0		
共通仮設費計		式	1.0		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1.0		
運搬費		式	1.0		
技術管理費		式	1.0		
共通仮設費(率計上)		式	1.0		
現場環境改善費(率計上)		式	1.0		
純工事費		式	1.0		
現場管理費		式	1.0		
工事原価		式	1.0		
一般管理費等		式	1.0		
一般管理費等計		式	1.0		
工事価格		式	1.0		
消費税相当額		式	1.0		
請負金額		式	1.0		