

工種別数量内訳書

工事名 代内林道災害復旧工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	員数	単価	金額
林道施設災害復旧		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	3		
床掘り	山積0.45m3 砂・砂質土 土留工・自立式 障害無し	m3	123		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	路体(築堤)盛土、路床盛土	m3	2		
購入土	岩ズリ、26.5km運搬	m3	28		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	132		
路盤工		式	1		
砕石路面	C-40 t=10cm	m3	5.9		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2		
残土処理工		式	1		
運搬残土	4tダンプトラック D=1.0km	m3	6		
特殊盛土工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁工材料費		式	1		
鋼製L型擁壁工組立		式	1		
天端調整壁面材組立・設置		m	15		
排水材敷設		m	35.4		
暗渠排水管	据付 網状管 125mm 要	m	11.9		
フィルター材	クラッシュランC-40	m3	1		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ	m	5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
現道補修	バックホウ0.45m3 C-40	式	1		
木製工事用看板枠工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		