

工 種 別 数 量 内 訳 書

工事名：桧木沢林道改良工事

由利森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	110		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	97		
路面工		式	1		
碎石路面	RC-40、仕上り厚10cm	m3	39.9		
作業土工		式	1		
床掘り	クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	192		
床掘り	土砂 小規模	m3	30		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	132		
残土処理工		式	1		
残土処理	積込バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）、運搬距離0.2km以下	m3	69		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	62		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
基礎栗石工	0.15m 割栗石（50～150mm）敷並べ 再生クラッシュラン40～0	m3	4.1		
コンクリート	2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	42.5		
端部止コンクリート	18-8-40N 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	15.5		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	46.9		
排水構造物工		式	1		
横断工		式	1		
自由勾配側溝	1000×1400～1500 L=8.0m	式	1		
自由勾配側溝	1000×1300～1400 L=8.0m	式	1		
グレーチング蓋	B1000用 L=995	枚	7		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	18-8-40N、仕上り厚15cm	m3	2.6		
路面工下層路盤	RC-40、仕上り厚200mm	m3	3.5		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	φ 800	m	12.2		
コルゲートフリューム撤去	550×550	m	12.2		
鉄くず運搬	2tクラス 40kmまで	回	1		
鉄くず処分	買取	k g	1056		
仮設工		式	1		

仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
バックホウ運転経費	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	100		
碎石	RC-40 26.8km運搬	m3	200		
土留・仮締切工		式	1		
土のう仮締切		m2	6		
水替工		式	1		
水替ポンプ据付・撤去		箇所	3		
ポンプ排水	口径200mm排水量0m3/h以上120m3/h未満 揚程10m	日	9.5		
工事用看板枠工		式	1		
木製工事用看板枠	塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		