

北ヶ沢治山工事

秋田森林管理署湯沢支署

経 費 条 件 表

北ヶ沢治山工事

東北森林管理局 秋田森林管理署湯沢支署

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	448 200			1号代価表 19頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通	m3	126 400			2号代価表 20頁
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し(転圧有)	m3	156 700			1号明細書 9頁
埋戻し(転圧無)	m3	165 100			2号明細書 10頁
作業土工	式	1			種別行
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	92 100			3号代価表 21頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工	式	1			種別行
コンクリート 45≦V<60m3/日 18-8-40B種	m3	322 600			3号明細書 11頁
残存型枠工(木製 ^ハ 初式)	m2	297 900			4号代価表 22頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製型枠パネル（残存型枠） 間伐杉丸太（ローリング加工）90*180cm厚5.5cm	枚	184			5号代価表 23頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	26			6号代価表 24頁
円筒型水抜設置（硬質ポリ塩化ビニル管） 呼び径400mm	m	5 300			7号代価表 25頁
止水板設置 止水板（塩ビ） 塩ビ 止水板FFW200*T5mm	m	6			8号代価表 26頁
目地板設置 t=10 瀝青質目地板（アスファルト系）	m2	18			9号代価表 27頁
人力施工による植生工 植生シート工（標準品） 250m2未満 週休2日補正：月単位	m2	67 600			10号代価表 28頁
丸太筋工 丸太一本筋工 杭木L=0.6m	m	27 300			11号代価表 29頁
治山ダム 鉄筋建込（水平打継面処理） D型	本	280			4号明細書 12頁
木製フトンカゴ	組	6			5号明細書 13頁
側壁工	式	1			種別行
コンクリート 45≦V<60m3/日 18-8-40B種	m3	6			6号明細書 14頁
残存型枠工（木製パネ式）	m2	18 900			4号代価表 22頁
木製型枠パネル（残存型枠） 間伐杉丸太（ローリング加工）90*180cm厚5.5cm	枚	12			12号代価表 30頁
水抜パイプ 硬質塩化ビニル管（VU） φ50	m	1 300			7号明細書 15頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行
堤名板 アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	枚	1			8号明細書 16頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板 敷鉄板規格	式	1			9号明細書 17頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径） 排水量、排水方法	式	1			10号明細書 18頁
土のう締切工 48*62cm	m2	6			13号代価表 31頁
足場・支保工	式	1			種別行
足場工(キャットウォーク)	m	126,800			14号代価表 32頁
その他	式	1			工種行
その他	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	113			15号代価表 33頁
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			16号代価表 34頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
安全費	式	1			2号内訳書 7頁
技術管理費	式	1			3号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

明細書

(5号明細書)

10組当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
太鼓引き丸太 φ100mm、L=1.0m	本	60				見積単価
太鼓引き丸太 φ100mm、L=2.0m	本	60				見積単価
太鼓引き丸太 (天端丸太) φ100mm、L=2.0m	本	20				見積単価
通しボルト φ12mm、L=60cm	本	40				見積単価
コーチボルト φ12mm、L=15cm	本	40				見積単価
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.580				
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	日	0.080				
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	6.570			2号代価表 20頁	
吸出防止材敷設	m2	8.740			22号代価表 40頁	
計						
1組当り						

残存型枠工(木製^ハ初式)

代価表

(4号代価表)

100 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8,200				
普通作業員	人	28,500				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノコギリ ^ハ 初持上下経費等
計						
1 m ² 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表

(6号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

代価表

(7号代価表)

円筒型水抜設置 (硬質ポリ塩化ビニル管)
呼び径400mm

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VU) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径400 定尺4m	m	10				
土木一般世話役	人	0.110				
特殊作業員	人	0.210				
普通作業員	人	0.280				
バックホ (排対2次) コーラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	日	0.090			2号単価表 49頁	運転1.0人 燃料44L 機械賃料数量1.45日
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

丸太筋工
丸太一本筋工 杭木L=0.6m

代価表

(11号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	5				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	15				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.590				床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0.070				埋戻
諸雑費	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

(14号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
とび工	人	0.400				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m未満

代価表

(15号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.900				
計						
1 m 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(16号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

締固め(機械はねつけ後の締固作業)
締固め作業A

代価表

(17号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.110				
クハ及びピラマ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	0.010			3号単価表 50頁	
振動ロー(賃料) 質量0.5~0.6t長期割引	日	0.100			4号単価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去無

(18号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管143m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 630			5号単価表 52頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイプレタ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD295D161

代価表

(21号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	0.900				加工
普通作業員	人	0.600				加工
諸雑費	%	2.1			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

吸出防止材敷設

代価表

(22号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.180				
吸出防止材 合繊不織布 T10mm 117N	m2	10.700				補正率 (1+0.07)
計						
1 m2 当り						

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
とび工	人	0.290				
普通作業員	人	0.290				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.300			6号単価表 53頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(25号代価表)

鋼板整備費(賃貸)
22×1524×3048mm 802kg/枚

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板(賃貸)整備費 22×1524×3048	枚	1				
計						
1枚当り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表

(26号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			7号単価表 54頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表

(27号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.240			8号単価表 55頁	
計						
1箇所当り						

代価表

(29号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 500				
普通作業員	人	1 ¹				
諸雑費	%	9 ¹			諸雑費	
計						
1箇所当り						

単価表

(1号単価表)

1日当り

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1470				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量0.5~0.6t長期割引

単価表

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 ハトール給油	L	12				
振動ロー(舗装用)[ハトール式] 質量0.5~0.6t 長期割引	日	1	440			
計						
1日当り						

単価表

(5号単価表)

1 時間 当り

コンクリートポンプ車 圧送管143m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	113				
計						
1 時間 当り						

