

令和 8 年度

建設機械等チャーター・林道除草単価契約

数量内訳書

東北森林管理局

秋田森林管理署湯沢支署

内 訳 書

工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
林道除草					
軽トラ搭載型除草機	81.2	km			
作業外移動運転	327.7	km			軽トラック
小 計					
建設機械チャーター					
バックホウ 0.28m3	172	H			
バックホウ 0.45m3	12	H			
ホイールローダ 1.3~1.4m3	4	H			
ダンプトラック 4t	10	H			
ダンプトラック 10t	8	H			
建設機械輸送費(0.28m3)	4.5	回			10kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.28m3)	4.5	回			10km以上20kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.28m3)	0.5	回			20km以上30kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.28m3)	0.5	回			30km以上40kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	0.5	回			10kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	1	回			10km以上20kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	1	回			20km以上30kmまで(片道)
建設機械輸送費(0.45m3)	0.5	回			30km以上40kmまで(片道)
小 計					
合 計					

建設機械チャーター

1時間当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額
機械損料	バックホウ 0.28m3	1.00	h		
燃料(軽油)		5.90	ℓ		
特殊運転手		0.17	人		
軽作業員		0.17	人		
計					
一般管理費率		23.57	%		
合計					
機械損料	バックホウ 0.45m3	1.00	h		
燃料(軽油)		8.60	ℓ		
特殊運転手		0.17	人		
軽作業員		0.17	人		
計					
一般管理費率		23.57	%		
合計					
機械損料	ホイールローダ 1.3~1.4m3	1.00	h		
燃料(軽油)		9.10	ℓ		
特殊運転手		0.21	人		
軽作業員		0.21	人		
計					
一般管理費率		23.57	%		
合計					
機械損料	ダンプトラック 4t	1.00	h		
損耗費等		1.00	h		
燃料(軽油)		5.40	ℓ		
一般運転手		0.17	人		
計					
一般管理費率		23.57	%		
合計					
機械損料	ダンプトラック 10t	1.00	h		
損耗費等		1.00	h		
燃料(軽油)		9.80	ℓ		
一般運転手		0.17	人		
計					
一般管理費率		23.57	%		
合計					