

泥湯温泉治山工事

秋田森林管理署湯沢支署

経 費 条 件 表

東北森林管理局 秋田森林管理署
泥湯温泉治山工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭の保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.000、現場管理費率×1.000】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
森林整備	式	1			費目行
造成基礎工	式	1			工種行
柵工	式	1			種別行
三角フェンス 設置	式	1			1号明細書 6頁
フェンス工 撤去（設置×0.5）	式	0.500			1号代価表 7頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
丸太筋工 撤去 2本筋工 萱株植付を行わない	m	6			2号代価表 8頁
丸太筋工 設置 2本筋工 萱株植付を行わない	m	6			3号代価表 9頁
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去 1524mm*6096mm	枚	20			4号代価表 10頁
鋼板賃料 22*1524*6096 供用90日	枚	20			5号代価表 11頁
防護施設工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮囲い設置・撤去工	m	50			6号代価表 12頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 4頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

[illegible]

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道34km 往復	t	32.080			18号代価表 24頁	1.604×20
計						

技術管理費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本調査試験（引抜試験）工（谷側アンカー）	本	1			19号代価表 25頁	(試験本数) ロックボルト積算資料 (参考) P.1
確認試験工 200KN<P≦300KN	箇所	3			20号代価表 26頁	
計						

明細書

(1号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フェンス工	式	1			7号代価表 13頁	
アンカー工（谷側）	式	1			8号代価表 14頁	
アンカー工（山側）	式	1			9号代価表 15頁	
削孔機移設工	回	2			10号代価表 16頁	H27ロックボルト積算資料（参考）P. 32
やぐら設置・撤去工 $\theta < 40^\circ$	回	3			11号代価表 17頁	
計						
1 式 当 り						

フェンス工 撤去（設置×0.5）

代価表
(1号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ベースプレート設置工	枚	4			12号代価表 18頁	
支柱建込工	本	2			13号代価表 19頁	
支柱頭部ロープ組立工	本	4			14号代価表 20頁	サイド1本、谷側A1本、谷側B1本
支柱下部ロープ組立工	本	9			15号代価表 21頁	谷側A1本、谷側B2本、山側4本、連結2本
三角ネット組立工	枚	4			16号代価表 22頁	
金網設置工	m2	32 270			17号代価表 23頁	(4.39+4.50) ×3.63
計						
1 式 当 り						

丸太筋工 撤去
2本筋工 萱株植付を行わない

代価表
(2号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 060				
普通作業員	人	0 340				床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0 050				埋戻
諸雑費	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

丸太筋工 設置
2本筋工 萱株植付を行わない

代価表
(3号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	10				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	15				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.680				床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0.100				埋戻
諸雑費	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*6096mm

代価表
(4号代価表)

100 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 741				
とび工	人	2 741				
普通作業員	人	2 741				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	2 741			1号単価表 32頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 枚 当 り						

鋼板賃料 22*1524*6096
供用90日

代価表
(5号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料 (90日) 22×1524×6096mm	枚/日	90				
鋼板整備費 (賃貸) 22×1524×6096mm	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

仮囲い設置・撤去工

代価表

(6号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				設置
普通作業員	人	1 430				設置
土木一般世話役	人	0 200				撤去
普通作業員	人	1 020				撤去
仮囲い仮設材質料（10m）	日	90			2号単価表 33頁	
工事用シート（ブルーシート）（90日あたり）	m2	30			3号単価表 34頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(7号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ベースプレート設置工	枚	4			12号代価表 18頁	
支柱建込工	本	2			13号代価表 19頁	
支柱頭部ロープ組立工	本	4			14号代価表 20頁	サイド1本、谷側A1本、谷側B1本
支柱下部ロープ組立工	本	9			15号代価表 21頁	谷側A1本、谷側B2本、山側4本、連結2本
三角ネット組立工	枚	4			16号代価表 22頁	
金網設置工	m2	32 270			17号代価表 23頁	(4.39+4.50) ×3.63
計						
1 式 当 り						

アンカー工（谷側）

代価表
(8号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中口径ボーリング掘削工 地上 径135mm 硬質土 中	m	16			26号代価表 31頁	
アンカー体組立挿入工 アンカー長L<10m	本	2			22号代価表 27頁	
グラウト注入打設工	m3	6780			23号代価表 28頁	
計						
1 式 当 り						

アンカー工（山側）

代価表
(9号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中口径ボーリング掘削工 地上 径135mm 硬質土 中	m	13			26号代価表 31頁	
アンカー体組立挿入工 アンカー長10m≦L<20m	本	1			24号代価表 29頁	
グラウト注入打設工	m3	5.510			23号代価表 28頁	
計						
1 式 当 り						

削孔機移設工

代価表

(10号代価表)

10 回当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 200				
特殊作業員	人	3 200				
普通作業員	人	6 400				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	2 900				
計						
1 回 当 り						

やぐら設置・撤去工
 $\theta < 40^\circ$

代価表
(11号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
とび工	人	0 500				
諸雑費	%	15			諸雑費	
計						
1 回 当 り						

ベースプレート設置工

代価表
(12号代価表)

10 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				
とび工	人	12				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 枚 当り						

支柱建込工

代価表

(13号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	7				
とび工	人	42				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	7				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

支柱頭部ローブ組立工

代価表
(14号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 600				
とび工	人	3 600				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

支柱下部ローブ組立工

代価表
(15号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
とび工	人	1 800				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

三角ネット組立工

代価表
(16号代価表)

10 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3				
とび工	人	18				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	3				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 枚 当 り						

金網設置工

代価表

(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
とび工	人	3				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

(18号代価表)

[illegible]

1 t 当り

基本調査試験（引抜試験）工（谷側アンカー）

代価表
(19号代価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中口径ボーリング掘削工 地上 径135mm 硬質土 中	m	8			26号代価表 31頁	
アンカー体組立挿入工 アンカー長L<10m	本	1			22号代価表 27頁	
グラウト注入打設工	m3	3390			23号代価表 28頁	
試験アンカー材	本	1				
土木一般世話役	人	2				
特殊作業員	人	2				
普通作業員	人	4				
技師(B)(土木工事)	人	2				
諸雑費	%	30			諸雑費	
データ整理・解析	本	1			25号代価表 30頁	
計						
1 本 当 り						

確認試験工
200KN＜P≦300KN

代価表
(20号代価表)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 960				
特殊作業員	人	3 960				
普通作業員	人	7 920				
セントホルンジャッキ 490kN(50t)・200ST	供用日	3 960				
油圧ポンプ 手動式・複動ジャッキ用	供用日	3 960				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

アンカー体組立挿入工
アンカー長L<10m

代価表
(22号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

グラウト注入打設工

代価表
(23号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	1				
セ メ ン ト 早強	袋	492				12. 3t/25kg
コンクリート混和剤（高性能減水剤） シーカセムFCL400	L	123				
諸雑費	%	23			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

アンカー一体組立挿入工
アンカー長10m≦L<20m

代価表
(24号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 130				
特殊作業員	人	1 130				
普通作業員	人	2 260				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

代価表

(25号代価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(B) (土木工事)	人	2				
技術員(土木工事)	人	1				
計						
1 本 当 り						

中口径ボーリング掘削工 地上
径135mm 硬質土 中

代価表

(26号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コアチューブ (シングル) φ 146mm L=1. 5m	本	0 030				
メタルクラウン φ 146mm	個	0 300				
ボーリングロッド φ 40. 5mm×L=3. 0m	本	0 020				
ボーリングマシン 6. 4h 油圧式・11. 0kW級	日	0 240			7号単価表 36頁	
グラウトポンプ ディーゼル 6. 4h 二筒複動ピストン式・37~100L/min	日	0 240			8号単価表 37頁	
発動発電機(賃料) 6. 4h 45kVA長期割引	日	0 240			6号単価表 35頁	
土木一般世話役	人	0 240				
特殊作業員	人	0 240				
普通作業員	人	0 240				
計						
1 m 当り						

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

仮囲い仮設材質料 (10m)

単価表

(2号単価表)

90 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場ﾊﾟｲﾌﾟ (賃貸) 3000*48.6*2.4mm	本/日	30				
足場ﾊﾟｲﾌﾟ (賃貸) 2000*48.6*2.4mm	本/日	10				
足場ﾊﾟｲﾌﾟ (賃貸) 1500*48.6*2.4mm	本/日	20				
直交ｸﾗﾝﾌﾟ (賃貸) 径48.6mm用	個/日	55				
自在ｸﾗﾝﾌﾟ (賃貸) 径48.6mm用	個/日	20				
ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ (賃貸)	個/日	7 500				
計						
1 日 当 り						

(3号单価表)

[illegible]

5.830 m2当り

(6号单価表)

[illegible]

備考

35 頁

(7号单侧表)

[illegible]

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]