

工種別数量内訳書

工事名 : 小俣沢林道災害復旧工事

秋田森林管理署湯沢支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧		式	1.0		
土工		式	1.0		
掘削工		式	1.0		
掘削	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	110.0		
床掘	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	149.0		
箱掘	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	2.0		
残土積込	ゆるな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	170.0		
盛土工		式	1.0		
盛土		m3	74.0		
埋戻し(小規模)	(大型かご工、管渠工)	m3	34.0		
残土処理	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし 運搬距離0.70km	m3	170.0		
路盤工		式	1.0		
碎石路面	RC-40、仕上り厚20cm	m3	47.9		
法面整形工		式	1.0		
切土法面整形(粗面仕上げ)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	88.0		
盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	21.0		
大型かご工		式	1.0		
大型かご工(省力化)		式	1.0		
大型かご工(材料費)		式	1.0		
大型かご設置工(設置歩掛)	吸出防止材等の設置含む	m2	73.5		
詰石工(設置歩掛)		m3	98.8		
排水構造物工		式	1.0		
横断溝工		式	1.0		
プレキャストU型横断溝	300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	4.0		
プレキャストU型横断溝	300A型 300*300*1000mm 210kg 3種 落蓋式	m	1.0		
横断溝蓋	U型側溝 グレーチング300	枚	5.0		
管渠工		式	1.0		
基礎材	基礎碎石工 0.3m RC-40	m3	4.7		
耐圧ポリエチレンリブ管設置工	R30 φ=1.00	m	13.0		
耐圧ポリエチレンリブ管	資材費	式	1.0		
舗装工		式	1.0		
コンクリート路面工		式	1.0		
コンクリート路面	15cm 18-8-40	m3	0.9		
下層路盤工(車道)	再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m3	1.2		
仮設工		式	1.0		
仮設工		式	1.0		

