

# 工種別数量内訳書

工事名：温沢林道（林業専用道）新設工事

秋田森林管理署湯沢支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道開設・改良		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（岩石）	人力併用機械掘削 軟岩 I B ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満	m3	880		
片切掘削	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	1191		
積込	砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	1912		
盛土工		式	1		
林道工事における盛土	路体（築堤）盛土、路床盛土	m3	1905		
路面工		式	1		
碎石路面	C-40、仕上り厚10cm	m3	36.4		
作業土工		式	1		
床掘り	S1	m3	293		
床掘り	軟岩 I B	m3	56		
埋戻しB		m3	274		
不整地運搬車運搬	片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1901		
現場内碎石運搬	BH0.45m3積込 6t 不D=0.08km	m3	53		
機械除根	疎林 バックホウ 山積0.45m3	m	167.5		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）粗面仕上げ	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	468		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	480		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	8.9		
コンクリート擁壁		m3	133.4		
端部止コンクリート		m3	24.5		
鋼製埋設型枠工		m2	263.8		
目地材設置工		m2	32.8		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
基礎材	基礎碎石工 0.3m クラッシュラン40~0	m3	7.7		
耐圧ポリエチレンリブ管設置工	R30 φ=1.65	m	13		
耐圧ポリエチレンリブ管	資材費	式	1		

# 工種別数量内訳書

工事名：温沢林道（林業専用道）新設工事

秋田森林管理署湯沢支署

水叩きふとんかご	高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm	m	8		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
工事用道路		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう工	製作・設置・撤去	袋	6		
水替工		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板工		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		