

# 大木坂沢治山工事

---

---

秋田森林管理署湯沢支署

---

# 本工事費内訳書

大木坂沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	552			1号代価表 29頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1)A 普通	m3	147	100		2号代価表 30頁
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し(転圧有) .....	m3	147	800		1号明細書 9頁
埋戻し(転圧無) .....	m3	136	900		2号明細書 10頁
埋戻し(転圧無) .....	m3	120	100		2号明細書 10頁
作業土工	式	1			種別行
掘削面整形(土砂) .....	m2	102	600		3号明細書 11頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工	式	1			種別行
コンクリート 30≦V<45m3/日 18-8-40B種	m3	369	200		4号明細書 12頁

## 本工事費内訳書

大木坂沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠工(木製 <sup>ハ</sup> 初式)	m2	166			3号代価表 31頁
木製型枠パネル(残存型枠) 間伐杉丸太(ローリング加工)90*180cm厚5.5cm	枚	102			4号代価表 32頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	163	300		5号代価表 33頁
目地板 瀝青質目地板(アスファルト系) t=10	m2	20			5号明細書 13頁
止水板 止水板(塩ビ) FF200*5mmセンターハブ <sup>ル</sup> 形コルゲート	m	6	500		6号明細書 14頁
水抜パイプ φ500mm	m	5	600		7号明細書 15頁
側壁工	式	1			種別行
コンクリート V<30m3/日 18-8-40B種	m3	6			8号明細書 16頁
残存型枠工(木製 <sup>ハ</sup> 初式)	m2	9	600		3号代価表 31頁
木製型枠パネル(残存型枠) 間伐杉丸太(ローリング加工)90*180cm厚5.5cm	枚	6			6号代価表 34頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	9	400		7号代価表 35頁
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管(VU) φ50	m	1	300		9号明細書 17頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

大木坂沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤名板 アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	枚	1			10号明細書 18頁
土留工	式	1			工種行
かご土留工	式	1			種別行
二重ふとんかご 網目13cm・H60cm・W120cm・L2m (人力中詰)	枚	4			11号明細書 19頁
緑化工	式	1			工種行
筋工	式	1			種別行
丸太筋 丸太一本筋工 杭木L=0.6m	m	26,700			12号明細書 20頁
伏工	式	1			種別行
植生シート 工種区分、施工規模	m <sup>2</sup>	64,800			13号明細書 21頁
その他	式	1			工種行
その他	式	1			種別行
治山ガム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	99			14号明細書 22頁
昇降階段取付等一切 鉄筋 φ19mm	本	6			15号明細書 23頁
仮設工	式	1			費目行

## 本工事費内訳書

大木坂沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路掘削（土砂） 土質	m	70			16号明細書 24頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう積 φ110(丸型)×108cm	m	40			17号明細書 25頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径） 排水量、排水方法	式	1			18号明細書 26頁
足場・支保工	式	1			種別行
足場工(キャットウォーク)	m	179,200			8号代価表 36頁
その他	式	1			工種行
その他	式	1			種別行
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	90			9号代価表 37頁
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			19号明細書 27頁
工事標示板 取付・撤去一切 鋼板 メラニン仕上げ	箇所	1			20号明細書 28頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 7頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			





























# 明細書

丸太筋  
丸太一本筋工 杭木L=0.6m

( 12号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ60cm 先削加工	本	12   500				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ180cm	本	5   560				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	0   790				
普通作業員	人	0   500				打杭
普通作業員	人	0   090				柵木取付
計						
1 m 当り						





昇降階段取付等一切  
鉄筋 φ19mm

# 明細書

( 15号明細書 )

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.010				
鉄筋工	人	0.020				
普通作業員	人	0.120				
諸雑費	%	2			諸雑費	
鉄筋用小型丸鋼 SR235 16~25mm	t	0.030				
計						
1本当り						







# 明細書

( 19号明細書 )

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行わない

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.016			5号単価表 58頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.023			6号単価表 59頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.019			7号単価表 60頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 造スギ L=3.6~4.0m 末口径10.5~13cm 損率50%	m3	0.007			8号単価表 61頁	
角材損料 (木製工事用看板枠工用) 10*10*400cm 損率50%	m3	0.004			9号単価表 62頁	
角材損料 (木製工事用看板枠工用) 10*10*400cm 損率50%	m3	0.003			9号単価表 62頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			20号代価表 48頁	
計						
1基当り						





















# 代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
30≦V<45m<sup>3</sup>/日 圧送管組立・撤去無

( 10号代価表 )

10 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	0.300				
普通作業員	人	0.800				
コンクリートポンプ車 圧送管120m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	時間	0.710			11号単価表 64頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						





# 代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

( 13号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   300				
特殊作業員	人	0   600				
普通作業員	人	1   500				
コンクリートポンプ車 圧送管120m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			11号単価表 64頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						





大型土のう工 製作・設置  
作業半径6m以下

## 代価表

( 16号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			12号単価表 65頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						









# 代価表

( 21号代価表 )

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.740				支柱建込、控木横木取付
普通作業員	人	1.680				表示板取付
普通作業員	人	0.370				支柱、控木横木取外し
普通作業員	人	0.780				標示板取外し
計						
1 回 当 り						







































