

工種別数量内訳書

工事名 : 大倉沢作業道新設工事

秋田森林管理署湯沢支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削積込	m3	356		
掘削（土砂）	地山の掘削	m3	136		
掘削（軟岩1B）	火薬併用掘削	m3	610		
掘削（軟岩1B）	ブレーカー掘削	m3	1750		
片切掘削（砂・砂質土、粘性土、礫質土）	人力併用機械掘削	m3	1534		
片切掘削（岩塊・玉石、R1A）	人力併用機械掘削	m3	1		
積込（砂・砂質土、粘性土、礫質土）	R1B, R2、箱堀適用	m3	3033		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	3938		
土砂運搬	不整地運搬車運搬 6.0t	m3	3320		
路面工		式	1		
路盤	RC-40 t=10cm	m3	211.8		
作業土工		式	1		
床掘（小規模）		m3	2		
箱堀（礫質土）		m3	212		
現場内碎石運搬		m3	222.5		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）（砂・砂質土）	現場制約：なし	m2	726		
法面整形（切土部）（岩塊、玉石、軟岩1A）	現場制約：なし	m2	3		
法面整形（盛土部）	現場制約：なし	m2	1082		
法面整形（林業作業用施設）	現場制約：なし	m2	409		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面工	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	3.8		
基礎材（コンクリート路面工下層路盤）	RC-40 t=0.2m	m3	5.1		
標識工		式	1		
小型標識工		式	1		
カーブミラー設置	アクリル製 φ600mm φ76.3×3.2×3600mm支柱付 丸型1面鏡	基	4		
標識設置		基	10		
道路付属施設工		式	1		
林道付属物工		式	1		
木製視線誘導標設置	H=1.5m φ120	本	5		
排水構造物工		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 : 大倉沢作業道新設工事

秋田森林管理署湯沢支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断工		式	1		
側溝蓋板	グレーチング	式	1		
植生土のう積工		式	1		
コルゲートフリューム	650×650	m	33.7		
コルゲートフリューム	750×750	m	13.1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ 400型	m	47		
植生マット水路工	幅2m×長1m	m	7		
擁壁工		式	1		
木製土留・擁壁工		式	1		
木柵工(E)		m	172.8		
法面工		式	1		
かご工		式	1		
ふとんかご	網目15cm 8# 60cm×120cm	m	4		
植生工		式	1		
種子散布	R6年度施工分	m2	1490.9		
種子散布	R4～5年度施工分	m2	1499		
その他		式	1		
その他		式	1		
除根		m	463		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
仮水路工		式	1		
現道補修		式	1		
敷鉄板		枚	50		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		

工種別数量内訳書

工事名 : 大倉沢作業道新設工事

秋田森林管理署湯沢支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		