

工種別数量内訳書

工 事 名 冷川林道災害復旧工事（1路線2箇所）

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（冷川林道1号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘（S3）	クロー型山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留 工・自立式 障害無し	m ³	128		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事にお ける5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性 土・礫質土 障害なし	m ³	130		
盛土工		式	1		
埋戻（C）	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	150		
購入土		m ³	150		
盛土（発生土）	路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m ³	130		
路盤工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装 面仕上有	m ³	16.8		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁		式	1		
コンクリート	2m以上5m以下 18-8-40（普通）生コ ンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m ³	88.6		
基礎栗石工	割栗石 5～15cm t=15cm	m ³	8.8		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう積	大型土のう工 製作・設置・撤去	袋	100		
水替工		式	1		
ポンプ 運転（作業時排水） 小口径	排水量7以上30m ³ /h未満（ポンプ 径 100mm*1台）	日	33.5		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径 100mm	箇所	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
林道施設災害復旧(冷川林道1-2号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘(S3)	土砂 小規模	m3	40		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事にお ける5000m3未満 砂・砂質土・粘性 土・礫質土 障害なし	m3	45		
盛土工		式	1		
埋戻	小規模 土砂	m3	74		
購入土		m3	74		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	45		
路盤工		式	1		
砕石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装 面仕上有	m3	10.8		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コ ンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	40.1		
基礎栗石工	割栗石 5~15cm t=15cm	m3	3.8		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう積	大型土のう工 製作・設置・撤去	袋	60		
水替工		式	1		
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径	排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径 100mm*1台)	日	15		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)	排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径 100mm	箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		

