

# 工種別数量内訳書

工 事 名 西の又林道災害復旧工事（1路線2箇所）

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧（西の又林道1号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘（S1）	土砂 小規模	m3	58		
掘削（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	63		
盛土工		式	1		
埋戻（C）	小規模 土砂	m3	60		
購入土		m3	60		
盛土（発生土）	路体（築堤） 4.0m以上 障害なし	m3	63		
路盤工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有	m3	12		
擁壁工		式	1		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
コンクリートブロック積	控え500mm	m2	86.2		
胴込コンクリート	大型ブロック 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無	m3	16.7		
裏込材	大型ブロック C-40	m3	24.6		
目地材（瀝青質板）		m2	6.7		
基礎コンクリート打設	18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生	m3	2.6		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	9.5		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
林道施設災害復旧(西の又林道2号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
床掘(S3)	土砂 小規模	m3	99		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	105		
盛土工		式	1		
埋戻(C)	小規模 土砂	m3	94		
購入土		m3	94		
盛土(発生土)	路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	105		
路盤工		式	1		
碎石路面	敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m3	18		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	66.8		
基礎栗石工	割栗石 5~15cm t=15cm	m3	6.3		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
土のう積	大型土のう工 製作・設置・撤去	袋	60		
水替工		式	1		
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径	排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	25		
水替ポンプ 据付・撤去(小口径)	排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		

