

# 工種別数量内訳書

工 事 名 田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕	田代相馬線（山白沢橋）	式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
塗替塗装（清掃・水洗い）	構造物別無、時間的制約無	m2	80.5		
素地調整（1種ケレン）	循環式オープンブラスト工法 （低濃度・鉛対応、施工規模 50m2以上100m2以下）	m2	80.5		
研削材及びケレンカス回収・積込		m2	80.5		
塗替塗装（下塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、有機ジンクリッチペイ ントスプレー600g/m2	m2	80.5		
塗替塗装（下塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料スプレー240g/m2×2 層	m2	80.5		
塗替塗装（中塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料スプレー170g/m2、淡彩	m2	80.5		
塗替塗装（上塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料スプレー140g/m2、淡彩	m2	80.5		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
PCB含有塗膜くず等処分費		缶	1		
PCB含有塗膜くず等処分諸経費		式	1		
PCB含有塗膜くず等運搬費	積込み作業含む、7tクレーン車	箇所	1		
蓋付きオープンドラム缶	200L、UNマーク付き	缶	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場 タイプA3	吊足場	m2	67.6		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
床面シート張り防護工		m2	67.6		
床版補強足場 タイプB	両面朝顔	m2	67.6		
防護工（板張防護）	両面朝顔	m2	67.6		
防護工（シート張防護）	両面朝顔	m2	67.6		
1種ケレン用養生シート工		m2	67.6		
足場用吊りチェーン盛替え工		m2	338		
仮設備工		式	1		
鉛対応環境対策資機材		式	1		
工事用道路		式	1		
現道補修		時間	15		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		
林道維持・補修・修繕	岩瀬林道蕨原支線（蕨原3号橋）	式	1		
現場塗装工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
橋梁塗装工		式	1		
塗替塗装（清掃・水洗い）	構造物別無、時間的制約無	m2	50.3		
素地調整（1種ケレン）	循環式オープンブラスト工法 （低濃度・鉛対応、施工規模 50m2以上100m2以下）	m2	50.3		
研削材及びケレンカス回収・積込		m2	50.3		
塗替塗装（下塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、有機ジンクリッチペイ ントスプレー600g/m2	m2	50.3		
塗替塗装（下塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料スプレー240g/m2×2	m2	50.3		
塗替塗装（中塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料スプレー170g/m2、淡彩	m2	50.3		
塗替塗装（上塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料スプレー140g/m2、淡彩	m2	50.3		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
PCB含有塗膜くず等処分費		缶	1		
PCB含有塗膜くず等処分諸経費		式	1		
PCB含有塗膜くず等運搬費	積込み作業含む、7tクレーン車	箇所	1		
蓋付きオープンドラム缶	200L、UNマーク付き	缶	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場 タイプA3	吊足場	m2	48.6		
床面シート張り防護工		m2	48.6		
床版補強足場 タイプB	両面朝顔	m2	48.6		
防護工（板張防護）	両面朝顔	m2	48.6		
防護工（シート張防護）	両面朝顔	m2	48.6		
1種ケレン用養生シート工		m2	48.6		
足場用吊りチェーン盛替え工		m2	243		
仮設備工		式	1		
鉛対応環境対策資機材		式	1		
工事用道路		式	1		
現道補修		時間	25		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		
林道維持・補修・修繕	猿間林道(砥沢橋)	式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
塗替塗装(清掃・水洗い)	構造物別無、時間的制約無	m2	57.7		
素地調整(1種ケレン)	循環式オープンブラスト工法 (低濃度・鉛対応、施工規模 50m2以上100m2以下)	m2	57.7		
研削材及びケレンカス回収・積込		m2	57.7		
塗替塗装(下塗り塗装)	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、有機ジンクリッチペイ ントスプレー600g/m2	m2	57.7		
塗替塗装(下塗り塗装)	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料スプレー240g/m2×2	m2	57.7		
塗替塗装(中塗り塗装)	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料スプレー170g/m2、淡彩	m2	57.7		
塗替塗装(上塗り塗装)	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料スプレー140g/m2、淡彩	m2	57.7		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
PCB含有塗膜くず等処分費		缶	1		
PCB含有塗膜くず等処分諸経費		式	1		
PCB含有塗膜くず等運搬費	積込み作業含む、7tクレーン車	箇所	1		
蓋付きオープンドラム缶	200L、UNマーク付き	缶	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場 タイプA3	吊足場	m2	53.3		
床面シート張り防護工		m2	53.3		
床版補強足場 タイプB	両面朝顔	m2	53.3		
防護工（板張防護）	両面朝顔	m2	53.3		
防護工（シート張防護）	両面朝顔	m2	53.3		
1種クレーン用養生シート工		m2	53.3		
足場用吊りチェーン盛替え工		m2	267		
仮設備工		式	1		
鉛対応環境対策資機材		式	1		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		

