

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

---

---

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署

---

## 本工事費内訳書

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道維持・補修・修繕 田代相馬線（山白沢橋）	式	1			費目行
現場塗装工	式	1			工種行
橋梁塗装工	式	1			種別行
塗替塗装（清掃・水洗い） 構造物別無、時間的制約無	m2	80	500		1号明細書 14頁
素地調整（1種ケレン） 循環式オープンブラスト工法（低濃度・鉛対応、施工規模50m2以上100m2以下）	m2	80	500		2号明細書 15頁
研削材及びケレンカス回収・積込	m2	80	500		3号明細書 17頁
塗替塗装（下塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、有機ジンクリッチペイントスプレー600g/m2	m2	80	500		4号明細書 18頁
塗替塗装（下塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料スプレー240g/m2×2層	m2	80	500		5号明細書 19頁
塗替塗装（中塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー170g/m2、淡彩	m2	80	500		6号明細書 20頁
塗替塗装（上塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー140g/m2、淡彩	m2	80	500		7号明細書 21頁
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
PCB含有塗膜くず等処分費	缶	1			8号明細書 22頁
PCB含有塗膜くず等処分諸経費	式	1			9号明細書 23頁

## 本工事費内訳書

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PCB含有塗膜くず等運搬費 積込み作業含む、7tクレーン車	箇所	1			10号明細書 24頁
蓋付きオープンドラム缶 200L、UNマーク付き	缶	1			11号明細書 25頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
足場・支保工	式	1			種別行
床版補強足場 タイプA3 吊足場	m2	67	600		12号明細書 26頁
床面シート張り防護工	m2	67	600		13号明細書 27頁
床版補強足場 タイプB 両面朝顔	m2	67	600		14号明細書 28頁
防護工（板張防護） 両面朝顔	m2	67	600		15号明細書 29頁
防護工（シート張防護） 両面朝顔	m2	67	600		16号明細書 30頁
1種ケレン用養生シート工	m2	67	600		17号明細書 31頁
足場用吊りチェーン盛替え工	m2	338			18号明細書 32頁
仮設備工	式	1			種別行
鉛対応環境対策資機材	式	1			19号明細書 33頁

## 本工事費内訳書

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路	式	1			種別行
現道補修	時間	15			20号明細書 34頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板	基	1			21号明細書 35頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 11頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

## 本工事費内訳書

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			
林道維持・補修・修繕 岩瀬林道蔭原支線（蔭原3号橋）	式	1			費目行
現場塗装工	式	1			工種行
橋梁塗装工	式	1			種別行
塗替塗装（清掃・水洗い） 構造物別無、時間的制約無	m2	50	300		22号明細書 36頁
素地調整（1種ケレン） 循環式オープンブラスト工法（低濃度・鉛対応、施工規模50m2以上100m2以下）	m2	50	300		23号明細書 37頁
研削材及びケレンカス回収・積込	m2	50	300		24号明細書 39頁
塗替塗装（下塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、有機ジンクリッチペイントスプレー600g/m2	m2	50	300		25号明細書 40頁
塗替塗装（下塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料スプレー240g/m2×2層	m2	50	300		26号明細書 41頁
塗替塗装（中塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー170g/m2、淡彩	m2	50	300		27号明細書 42頁
塗替塗装（上塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー140g/m2、淡彩	m2	50	300		28号明細書 43頁

## 本工事費内訳書

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
PCB含有塗膜くず等処分費	缶	1			29号明細書 44頁
PCB含有塗膜くず等処分諸経費	式	1			30号明細書 45頁
PCB含有塗膜くず等運搬費 積込み作業含む、7tクレーン車	箇所	1			31号明細書 46頁
蓋付きオープンドラム缶 200L、UNマーク付き	缶	1			32号明細書 47頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
足場・支保工	式	1			種別行
床版補強足場 タイプA3 吊足場	m2	48,600			33号明細書 48頁
床面シート張り防護工	m2	48,600			34号明細書 49頁
床版補強足場 タイプB 両面朝顔	m2	48,600			35号明細書 50頁
防護工（板張防護） 両面朝顔	m2	48,600			36号明細書 51頁
防護工（シート張防護） 両面朝顔	m2	48,600			37号明細書 52頁

## 本工事費内訳書

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1種ケレン用養生シート工	m2	48,600			38号明細書 53頁
足場用吊りチェーン盛替え工	m2	243			39号明細書 54頁
仮設備工	式	1			種別行
鉛対応環境対策資機材	式	1			40号明細書 55頁
工事用道路	式	1			種別行
現道補修	時間	25			41号明細書 56頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板	基	1			42号明細書 57頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			2号内訳書 12頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			
林道維持・補修・修繕 猿間林道（砥沢橋）	式	1			費目行
現場塗装工	式	1			工種行
橋梁塗装工	式	1			種別行
塗替塗装（清掃・水洗い） 構造物別無、時間的制約無	m2	57,700			43号明細書 58頁
素地調整（1種ケレン） 循環式オープンプラスト工法（低濃度・鉛対応、施工規模50m2以上100m2以下）	m2	57,700			44号明細書 59頁
研削材及びケレンカス回収・積込	m2	57,700			45号明細書 61頁

## 本工事費内訳書

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装（下塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、有機ジンクリッチペイントスプレー600g/m2	m2	57   700			46号明細書 62頁
塗替塗装（下塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料スプレー240g/m2×2層	m2	57   700			47号明細書 63頁
塗替塗装（中塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー170g/m2、淡彩	m2	57   700			48号明細書 64頁
塗替塗装（上塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー140g/m2、淡彩	m2	57   700			49号明細書 65頁
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
PCB含有塗膜くず等処分費	缶	1			50号明細書 66頁
PCB含有塗膜くず等処分諸経費	式	1			51号明細書 67頁
PCB含有塗膜くず等運搬費 積込み作業含む、7tクレーン車	箇所	1			52号明細書 68頁
蓋付きオープンドラム缶 200L、UNマーク付き	缶	1			53号明細書 69頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
足場・支保工	式	1			種別行
床版補強足場 タイプA3 吊足場	m2	53   300			54号明細書 70頁

## 本工事費内訳書

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床面シート張り防護工	m2	53,300			55号明細書 71頁
床版補強足場 タイプB 両面朝顔	m2	53,300			56号明細書 72頁
防護工（板張防護） 両面朝顔	m2	53,300			57号明細書 73頁
防護工（シート張防護） 両面朝顔	m2	53,300			58号明細書 74頁
1種ケレン用養生シート工	m2	53,300			59号明細書 75頁
足場用吊りチェーン盛替え工	m2	267			60号明細書 76頁
仮設備工	式	1			種別行
鉛対応環境対策資機材	式	1			61号明細書 77頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板	基	1			62号明細書 78頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
安全費	式	1			3号内訳書 13頁

## 本工事費内訳書

田代相馬線ほか改良工事（3路線3箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			





安全費

## 内訳書

( 3号内訳書 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉛対応安全衛生保護具	式	1			65号明細書 81頁	
計						

# 明細書

( 1号明細書 )

1 m2当り

塗替塗装 (清掃・水洗い)  
構造物別無、時間的制約無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装 (清掃・水洗い) 構造物別無、時間的制約無	m2	1				土木工事標準単価
計						
1 m2 当り						

# 明細書

素地調整 (1種ケレン)

循環式オープンブラスト工法 (低濃度・鉛対応、施工規模50m2以上100m2以下)

( 2号明細書 )

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう世話役	人	14	700			
橋りょう塗装工	人	117	600			
循環式オープンブラストマシン賃料 2ノズルタイプ	台/日	14	700			NETIS登録 CB-220034-A
ブラストノズル・ブラストホース賃料 PCB専用	台/日	14	700			
循環式オープンブラストマシン整備費	台/日	14	700			
研削材賃料 スチールグリッド PCB専用	m2	1,000				
空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)] 可搬式・スクュ・エンジン・19.4m3/min 超低騒音型	供用日	14	700			
軽油 パトロール給油	L	2,587				
発動発電機[排出ガス対策型(第2次基準値)] ディーゼルエンジン・超低騒音型・100/125kVA	供用日	14	700			
軽油 パトロール給油	L	1,646				
諸雑費	%	5			諸雑費	
小計行	式	1			小計行	
施工規模補正 (50m2以上-100m2未満) 補正率1.5	%	50			諸雑費	

# 明細書

素地調整（1種ケレン）

循環式オープンプラスト工法（低濃度・鉛対応、施工規模50m<sup>2</sup>以上100m<sup>2</sup>以下）

（ 2号明細書 ）

1,000 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

研削材及びケレンカス回収・積込

# 明細書

( 3号明細書 )

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう塗装工	人	58   800				
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	供用日	14   700				
諸雑費	%	40			諸雑費	軽油・大型土のう等
計						
1 m2 当り						

# 明細書

塗替塗装（下塗り塗装）

構造物別無、時間的制約無、Rc-1、有機ジンクリッチペイントスプレー600g/m<sup>2</sup>

( 4号明細書 )

1 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗替塗装（下塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、有機ジンクリッチペイントスプレー600g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1				土木工事標準単価
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 明細書

塗替塗装（下塗り塗装）

構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料スプレー240g/m<sup>2</sup>×2層

5号明細書

1 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗替塗装（下塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料スプレー240g	m <sup>2</sup>	1				土木工事標準単価
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 明細書

塗替塗装（中塗り塗装）

構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー170g/m<sup>2</sup>、淡彩

( 6号明細書 )

1 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗替塗装（中塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー170g/m <sup>2</sup> 、淡	m <sup>2</sup>	1				土木工事標準単価
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 明細書

塗替塗装（上塗り塗装）

構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー140g/m<sup>2</sup>、淡彩

( 7号明細書 )

1 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装（上塗り塗装） <small>構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー140g/m<sup>2</sup>、淡</small>	m <sup>2</sup>	1				土木工事標準単価
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 明細書

( 8号明細書 )

PCB含有塗膜くず等処分費

1 缶当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PCB含有塗膜くず等処分費	缶	1				
計						
1 缶 当 り						

# 明細書

( 9号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費	式	1				
計						
1式当り						

# 明細書

PCB含有塗膜くず等運搬費  
積込み作業含む、7tクレーン車

( 10号明細書 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込み作業含む、7tクレーン車	箇所	1				
計						
1箇所当り						

明細書

蓋付きオープンドラム缶  
200L、UNマーク付き

( 11号明細書 )

1 缶当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋付きオープンドラム缶 200L、UNマーク付き	缶	1				
送料	缶	1				
計						
1 缶 当 り						

# 明細書

床版補強足場 タイプA3  
吊足場

( 12号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	13				
床版補強足場 吊足場損料 タイプA3 設置期間1.2ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

床面シート張り防護工

( 13号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0 <sup>1</sup> 700				
床面シート張防護設置 床面シート損料 設置期間1.2ヶ月	m2	100 <sup>1</sup>				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 14号明細書 )

100 m2当り

床版補強足場 タイプB  
両面朝顔

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	2   200				
床版補強足場 吊足場損料 タイプA3対応 設置期間1.2ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						



# 明細書

防護工 (シート張防護)  
両面朝顔

( 16号明細書 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう特殊工	人	0   400				
シート張防護工 シート損料 タイプA3 設置期間1.2ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						



# 明細書

足場用吊りチェーン盛替え工

( 18号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	1				
橋りょう塗装工	人	3				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 19号明細書 )

1式当り

鉛対応環境対策資機材

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉛対応集塵装置賃料 (PCB専用機) ダスミックFXN-VIII160m3/min相当	台・月	0   500				
施工日数：ブラスト (2ノズル対応：68m2/日) 80.5m2×1.5÷68 (m2/日) ×1.5 (供用日数算出係数) =3日 (0.5ヶ月単位)					注釈行	
カートリッジフィルタ、パッキン 鉛対応集塵機用	本	16				
エアシャワー賃料 (PCB専用機) KAS-P04型相当	台・月	0   500				
1次フィルター エアシャワー用	枚	1				
HEPAフィルター エアシャワー用	枚	1				
クリーンルーム	箇所	1				
真空掃除機賃料 (PCB専用機)	台・月	0   500				
1次フィルター 真空掃除機用	枚	1				
2次フィルター 真空掃除機用	枚	1				
HEPAフィルター 真空掃除機用	個	1				
計						
1式当り						

# 明細書

( 20号明細書 )

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓(排対1次) クロー型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1			1号単価表 85頁	
計						
1 時 間 当 り						

## 明細書

( 21号明細書 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			1号代価表 82頁	
計						
1基当り						

# 明細書

( 22号明細書 )

1 m2当り

塗替塗装 (清掃・水洗い)  
 構造物別無、時間的制約無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗替塗装 (清掃・水洗い) 構造物別無、時間的制約無	m2	1				土木工事標準単価
計						
1 m2 当り						

# 明細書

素地調整 (1種ケレン)

循環式オープンブラスト工法 (低濃度・鉛対応、施工規模50m2以上100m2以下)

( 23号明細書 )

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう世話役	人	14	700			
橋りょう塗装工	人	117	600			
循環式オープンブラストマシン賃料 2ノズルタイプ	台/日	14	700			NETIS登録 CB-220034-A
ブラストノズル・ブラストホース賃料 PCB専用	台/日	14	700			
循環式オープンブラストマシン整備費	台/日	14	700			
研削材賃料 スチールグリッド PCB専用	m2	1,000				
空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)] 可搬式・スクュ・エンジン・19.4m3/min 超低騒音型	供用日	14	700			
軽油 パトロール給油	L	2,587				
発動発電機[排出ガス対策型(第2次基準値)] ディーゼルエンジン・超低騒音型・100/125kVA	供用日	14	700			
軽油 パトロール給油	L	1,646				
諸雑費	%	5			諸雑費	
小計行	式	1			小計行	
施工規模補正 (50m2以上-100m2未満) 補正率1.5	%	50			諸雑費	

# 明細書

素地調整（1種ケレン）  
循環式オープンプラスト工法（低濃度・鉛対応、施工規模50m<sup>2</sup>以上100m<sup>2</sup>以下）

( 23号明細書 )

1,000 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 明細書

( 24号明細書 )

1,000 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう塗装工	人	58   800				
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	供用日	14   700				
諸雑費	%	40			諸雑費	軽油・大型土のう等
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 明細書

塗替塗装（下塗り塗装）  
構造物別無、時間的制約無、Rc-1、有機ジンクリッチペイントスプレー600g/m2

( 25号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗替塗装（下塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、有機ジンクリッチペイントスプレー600g/m2	m2	1				土木工事標準単価
計						
1 m2 当り						

# 明細書

塗替塗装（下塗り塗装）

構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料スプレー240g/m<sup>2</sup>×2層

( 26号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装（下塗り塗装） <small>構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料スプレー240g</small>	m <sup>2</sup>	1				土木工事標準単価
計						
1 m2 当り						

# 明細書

塗替塗装（中塗り塗装）  
構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー170g/m<sup>2</sup>、淡彩

( 27号明細書 )

1 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装（中塗り塗装） <small>構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー170g/m<sup>2</sup>、淡彩</small>	m <sup>2</sup>	1				土木工事標準単価
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 明細書

塗替塗装（上塗り塗装）

構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー140g/m2、淡彩

（ 28号明細書 ）

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗替塗装（上塗り塗装） <small>構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー140g/m2、淡彩</small>	m2	1	-	-		土木工事標準単価
計		-	-	-		
1 m2 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

PCB含有塗膜くず等処分費

# 明細書

( 29号明細書 )

1 缶 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PCB含有塗膜くず等処分費	缶	1				
計						
1 缶 当 り						



PCB含有塗膜くず等運搬費  
積込み作業含む、7tクレーン車

# 明細書

( 31号明細書 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
積込み作業含む、7tクレーン車	箇所	1				
計						
1箇所当り						



# 明細書

( 33号明細書 )

床版補強足場 タイプA3  
吊足場

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	13				
床版補強足場 吊足場損料 タイプA3 設置期間1.0ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

床面シート張り防護工

# 明細書

( 34号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0.700				
床面シート張防護設置 床面シート損料 設置期間1.0ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 35号明細書 )

床版補強足場 タイプB  
両面朝顔

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	2   200				
床版補強足場 吊足場損料 タイプA3対応 設置期間1.0ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						



防護工 (シート張防護)  
両面朝顔

# 明細書

( 37号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0.400				
シート張防護工 シート損料 タイプA3 設置期間1.0ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

1種ケレン用養生シート工

( 38号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	1 500				
1種ケレン用養生シート工 養生シート損料（全損） 補正なし	m2	100				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 39号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	1				
橋りょう塗装工	人	3				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 40号明細書 )

1式当り

鉛対応環境対策資機材

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉛対応集塵装置賃料 (PCB専用機) ダスミックFXN-VIII160m3/min相当	台・月	0   500				
施工日数：ブラスト (2ノズル対応：68m2/日) 80.5m2×1.5÷68 (m2/日) ×1.5 (供用日数算出係数) =3日 (0.5ヶ月単位)					注釈行	
カートリッジフィルタ、パッキン 鉛対応集塵機用	本	16				
エアシャワー賃料 (PCB専用機) KAS-P04型相当	台・月	0   500				
1次フィルター エアシャワー用	枚	1				
HEPAフィルター エアシャワー用	枚	1				
クリーンルーム	箇所	1				
真空掃除機賃料 (PCB専用機)	台・月	0   500				
1次フィルター 真空掃除機用	枚	1				
2次フィルター 真空掃除機用	枚	1				
HEPAフィルター 真空掃除機用	個	1				
計						
1式当り						



木製工事用看板

# 明細書

( 42号明細書 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			2号代価表 83頁	
計						
1基当り						

# 明細書

( 43号明細書 )

1 m2当り

塗替塗装 (清掃・水洗い)  
 構造物別無、時間的制約無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装 (清掃・水洗い) 構造物別無、時間的制約無	m2	1				土木工事標準単価
計						
1 m2 当り						

# 明細書

素地調整 (1種ケレン)  
循環式オープンブラスト工法 (低濃度・鉛対応、施工規模50m2以上100m2以下)

( 44号明細書 )

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう世話役	人	14	700			
橋りょう塗装工	人	117	600			
循環式オープンブラストマシン賃料 2ノズルタイプ	台/日	14	700			NETIS登録 CB-220034-A
ブラストノズル・ブラストホース賃料 PCB専用	台/日	14	700			
循環式オープンブラストマシン整備費	台/日	14	700			
研削材賃料 スチールグリッド PCB専用	m2	1,000				
空気圧縮機[排出ガス対策型(第2次基準値)] 可搬式・スクュ・エンジン・19.4m3/min 超低騒音型	供用日	14	700			
軽油 パトロール給油	L	2,587				
発動発電機[排出ガス対策型(第2次基準値)] ディーゼルエンジン・超低騒音型・100/125kVA	供用日	14	700			
軽油 パトロール給油	L	1,646				
諸雑費	%	5			諸雑費	
小計行	式	1			小計行	
施工規模補正 (50m2以上-100m2未満) 補正率1.5	%	50			諸雑費	

# 明細書

素地調整 (1種ケレン)  
 循環式オープンプラスト工法 (低濃度・鉛対応、施工規模50m<sup>2</sup>以上100m<sup>2</sup>以下)

( 44号明細書 )

1,000 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

研削材及びケレンカス回収・積込

# 明細書

( 45号明細書 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう塗装工	人	58   800				
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	供用日	14   700				
諸雑費	%	40			諸雑費	軽油・大型土のう等
計						
1 m2 当り						

# 明細書

塗替塗装（下塗り塗装）

構造物別無、時間的制約無、Rc-1、有機ジンクリッチペイントスプレー600g/m2

( 46号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗替塗装（下塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、有機ジンクリッチペイントスプレー600g/m2	m2	1				土木工事標準単価
計						
1 m2 当り						

# 明細書

塗替塗装 (下塗り塗装)

構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料スプレー240g/m<sup>2</sup>×2層

( 47号明細書 )

1 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗替塗装 (下塗り塗装) 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料スプレー240g	m <sup>2</sup>	1				土木工事標準単価
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 明細書

塗替塗装（中塗り塗装）

構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー170g/m2、淡彩

( 48号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装（中塗り塗装） 構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー170g/m2、淡彩	m2	1				土木工事標準単価
計						
1 m2 当り						

# 明細書

塗替塗装（上塗り塗装）

構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー140g/m2、淡彩

( 49号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗替塗装（上塗り塗装） <small>構造物別無、時間的制約無、Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー140g/m2、淡彩</small>	m2	1				土木工事標準単価
計						
1 m2 当り						

PCB含有塗膜くず等処分費

## 明細書

( 50号明細書 )

1 缶 当 り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
PCB含有塗膜くず等処分費	缶	1				
計						
1 缶 当 り						

# 明細書

( 51号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費	式	1				
計						
1式当り						

# 明細書

PCB含有塗膜くず等運搬費  
積込み作業含む、7tクレーン車

( 52号明細書 )

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込み作業含む、7tクレーン車	箇所	1				
計						
1 箇所 当り						

# 明細書

蓋付きオープンドラム缶  
200L、UNマーク付き

( 53号明細書 )

1 缶当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋付きオープンドラム缶 200L、UNマーク付き	缶	1				
送料	缶	1				
計						
1 缶 当 り						

# 明細書

床版補強足場 タイプA3  
吊足場

( 54号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	13				
床版補強足場 吊足場損料 タイプA3 設置期間1.0ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 55号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0.700				
床面シート張防護設置 床面シート損料 設置期間1.0ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						



# 明細書

( 57号明細書 )

防護工 (板張防護)  
両面朝顔

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	1   800				
板張防護工 板損料 設置期間1.0ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						

防護工 (シート張防護)  
両面朝顔

# 明細書

( 58号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう特殊工	人	0   400				
シート張防護工 シート損料 タイプA3 設置期間1.0ヶ月	m2	100				
計						
1 m2 当り						



# 明細書

( 60号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	1				
橋りょう塗装工	人	3				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 61号明細書 )

1式当り

鉛対応環境対策資機材

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉛対応集塵装置賃料 (PCB専用機) ダスミックFXN-VMB160m3/min相当	台・月	0   500				
施工日数：ブラスト (2ノズル対応：68m2/日) 80.5m2×1.5÷68 (m2/日) ×1.5 (供用日数算出係数) =3日 (0.5ヶ月単位)					注釈行	
カートリッジフィルタ、パッキン 鉛対応集塵機用	本	16				
エアシャワー賃料 (PCB専用機) KAS-P04型相当	台・月	0   500				
1次フィルター エアシャワー用	枚	1				
HEPAフィルター エアシャワー用	枚	1				
クリーンルーム	箇所	1				
真空掃除機賃料 (PCB専用機)	台・月	0   500				
1次フィルター 真空掃除機用	枚	1				
2次フィルター 真空掃除機用	枚	1				
HEPAフィルター 真空掃除機用	個	1				
計						
1式当り						

木製工事用看板

# 明細書

( 62号明細書 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			3号代価表 84頁	
計						
1基当り						

## 明細書

( 63号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
エアライン化学防護服 1着/日・人	着	24				ブラスト工 8人×1着×2日 回収工 4人×1着×2日
施工日数：ブラスト工（2ノズル対応：68m <sup>2</sup> /日） 80.5m <sup>2</sup> ÷68（m <sup>2</sup> /日）×1.5=1.8日≒2日					注釈行	
施工日数：回収工（2ノズル対応：68m <sup>2</sup> /日） 80.5m <sup>2</sup> ÷68（m <sup>2</sup> /日）=1.2日≒2日					注釈行	
送気ユニット 接続器	組	12				
定置式ろ過筒（4人用） ろ過フィルター含む	台	3				
エアラインホース φ9 L=20m 12人分	本	12				
エアラインホース φ12 L=25m 定置ろ過筒3組分	本	3				
防じんマスク タイプRL2-2相当 12人分	個	12				
防じんマスク用フィルター（交換用含む） 2個/日・人	個	48				ブラスト工 8人×2個×2日=32 回収工 4人×2個×2日=16
防護手袋 2組/日・人	個	48				ブラスト工 8人×2個×2日=32 回収工 4人×2個×2日=16
防護長靴 12人分	足	12				
計						
1式当り						

# 明細書

( 64号明細書 )

1式当り

鉛対応安全衛生保護具

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
エアライン化学防護服 1着/日・人	着	20				ブラスト工 8人×1着×2日 回収工 4人×1着×1日
施工日数：ブラスト工（2ノズル対応：68m <sup>2</sup> /日） 50.3m <sup>2</sup> ÷68（m <sup>2</sup> /日）×1.5=1.2日≒2日					注釈行	
施工日数：回収工（2ノズル対応：68m <sup>2</sup> /日） 50.3m <sup>2</sup> ÷68（m <sup>2</sup> /日）=0.8日≒1日					注釈行	
送気ユニット 接続器	組	12				
定置式ろ過筒（4人用） ろ過フィルター含む	台	3				
エアラインホース φ9 L=20m 12人分	本	12				
エアラインホース φ12 L=25m 定置ろ過筒3組分	本	3				
防じんマスク タイプRL2-2相当 12人分	個	12				
防じんマスク用フィルター（交換用含む） 2個/日・人	個	40				ブラスト工 8人×2個×2日=32 回収工 4人×2個×1日=8
防護手袋 2組/日・人	個	40				ブラスト工 8人×2個×2日=32 回収工 4人×2個×1日=8
防護長靴 12人分	足	12				
計						
1式当り						

# 明細書

( 65号明細書 )

1式当り

鉛対応安全衛生保護具

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
エアライン化学防護服 1着/日・人	着	20				ブラスト工 8人×1着×2日 回収工 4人×1着×1日
施工日数：ブラスト工（2ノズル対応：68m <sup>2</sup> /日） 57.7m <sup>2</sup> ÷68（m <sup>2</sup> /日）×1.5=1.3日≒2日					注釈行	
施工日数：回収工（2ノズル対応：68m <sup>2</sup> /日） 57.7m <sup>2</sup> ÷68（m <sup>2</sup> /日）=0.9日≒1日					注釈行	
送気ユニット 接続器	組	12				
定置式ろ過筒（4人用） ろ過フィルター含む	台	3				
エアラインホース φ9 L=20m 12人分	本	12				
エアラインホース φ12 L=25m 定置ろ過筒3組分	本	3				
防じんマスク タイプRL2-2相当 12人分	個	12				
防じんマスク用フィルター（交換用含む） 2個/日・人	個	40				ブラスト工 8人×2個×2日=32 回収工 4人×2個×1日=8
防護手袋 2組/日・人	個	40				ブラスト工 8人×2個×2日=32 回収工 4人×2個×1日=8
防護長靴 12人分	足	12				
計						
1式当り						

## 代価表

( 1号代価表 )

100基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

# 代価表

( 2号代価表 )

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

## 代価表

( 3号代価表 )

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						





## 点在経費条件一覧

林野庁 東北森林管理局 米代東部森林管理署  
田代相馬線ほか改良工事(3路線3箇所)

2026/4/20

補正項目	合計金額	田代相馬線	岩瀬林道麓原支線	猿間林道	
	補正内容	補正内容	補正内容	補正内容	
工種区分	鋼橋架設工事	鋼橋架設工事	鋼橋架設工事	鋼橋架設工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない	計上する	計上する	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	地方部	地方部	地方部	
施工地域・工事場所による補正	補正なし	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島	山間僻地及び離島	
ICT間接費補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
施工時期(冬期)補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	0	0	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	該当する条件はなし	
工期延長等時点の純工事費	0	0	0	0	
工期延長等日数(日)	0	0	0	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	0	0	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	35%を超え40%以下	
契約保証に係る補正	補正なし	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	10	10	10	
週休2日補正	補正なし	(現場閉所)月単位の週休2日	(現場閉所)月単位の週休2日	(現場閉所)月単位の週休2日	
復興係数補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	