

工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 大湯津内林道改良工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕	大湯津内林道線（大湯津内橋）	式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
塗替塗装（清掃・水洗い）	構造物別無、時間的制約無	m2	49.4		
素地調整（1種ケレン）	循環式オープンブラスト工法 （低濃度・鉛対応、施工規模 50m2以上100m2以下）	m2	49.4		
研削材及びケレンカス回収・積込		m2	49.4		
塗替塗装（下塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、有機ジンクリッチペイ ントスプレー600g/m2	m2	49.4		
塗替塗装（下塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料スプレー240g/m2×2 層	m2	49.4		
塗替塗装（中塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料スプレー170g/m2、淡彩	m2	49.4		
塗替塗装（上塗り塗装）	構造物別無、時間的制約無、 Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料スプレー140g/m2、淡彩	m2	49.4		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
PCB含有塗膜くず等処分諸経費		式	1		
PCB含有塗膜くず等運搬費	積込み作業含む、7tクレーン車	式	1		
蓋付きオープンドラム缶	200L、UNマーク付き	缶	3		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場 タイプA3	吊足場	m2	54.1		
床面シート張り防護工		m2	54.1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
床版補強足場 タイプB	両面朝顔	m2	54.1		
防護工（板張防護）	両面朝顔	m2	54.1		
防護工（シート張防護）	両面朝顔	m2	54.1		
1種ケレン用養生シート工		m2	54.1		
足場用吊りチェーン盛替え工		m2	271		
仮設備工		式	1		
鉛対応環境対策資機材		式	1		
工事用道路		式	1		
現道補修		時間	50		
工事用看板		式	1		
木製工事用看板		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		