

# 工 種 別 数 量 内 訳 書

工 事 名 夜明島林道栗根沢支線改良工事

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格                                                        | 単位 | 員数    | 単 価 | 金 額 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|
| 林道維持・補修・修繕      | 夜明島林道栗根沢支線（蛇の橋）                                            | 式  | 1     |     |     |
| 現場塗装工           |                                                            | 式  | 1     |     |     |
| 橋梁塗装工           |                                                            | 式  | 1     |     |     |
| 塗替塗装（清掃・水洗い）    | 構造物別無、時間的制約無                                               | m2 | 113.3 |     |     |
| 素地調整（1種ケレン）     | 循環式オープンブラスト工法<br>（低濃度・鉛対応、施工規模<br>50m2以上100m2以下）           | m2 | 113.3 |     |     |
| 研削材及びケレンカス回収・積込 |                                                            | m2 | 113.3 |     |     |
| 塗替塗装（下塗り塗装）     | 構造物別無、時間的制約無、<br>Rc-1、有機ジンクリッチペイ<br>ントスプレー600g/m2          | m2 | 113.3 |     |     |
| 塗替塗装（下塗り塗装）     | 構造物別無、時間的制約無、<br>Rc-1、弱溶剤形変性エポキシ<br>樹脂塗料スプレー240g/m2×2<br>層 | m2 | 113.3 |     |     |
| 塗替塗装（中塗り塗装）     | 構造物別無、時間的制約無、<br>Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗<br>料スプレー170g/m2、淡彩        | m2 | 113.3 |     |     |
| 塗替塗装（上塗り塗装）     | 構造物別無、時間的制約無、<br>Rc-1、弱溶剤形ふっ素樹脂塗<br>料スプレー140g/m2、淡彩        | m2 | 113.3 |     |     |
| 構造物撤去工          |                                                            | 式  | 1     |     |     |
| 運搬処理工           |                                                            | 式  | 1     |     |     |
| PCB含有塗膜くず等処分諸経費 |                                                            | 式  | 1     |     |     |
| PCB含有塗膜くず等運搬費   | 積込み作業含む、7tクレーン車                                            | 式  | 1     |     |     |
| 蓋付きオープンドラム缶     | 200L、UNマーク付き                                               | 缶  | 3     |     |     |
| 仮設工             |                                                            | 式  | 1     |     |     |
| 仮設工             |                                                            | 式  | 1     |     |     |
| 足場・支保工          |                                                            | 式  | 1     |     |     |
| 床版補強足場 タイプA3    | 吊足場                                                        | m2 | 96.4  |     |     |
| 床面シート張り防護工      |                                                            | m2 | 96.4  |     |     |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格  | 単位 | 員数   | 単 価 | 金 額 |
|---------------|------|----|------|-----|-----|
| 床版補強足場 タイプB   | 両面朝顔 | m2 | 96.4 |     |     |
| 防護工（板張防護）     | 両面朝顔 | m2 | 96.4 |     |     |
| 防護工（シート張防護）   | 両面朝顔 | m2 | 96.4 |     |     |
| 1種ケレン用養生シート工  |      | m2 | 96.4 |     |     |
| 足場用吊りチェーン盛替え工 |      | m2 | 482  |     |     |
| 仮設備工          |      | 式  | 1    |     |     |
| 鉛対応環境対策資機材    |      | 式  | 1    |     |     |
| 工事用道路         |      | 式  | 1    |     |     |
| 現道補修          |      | 時間 | 50   |     |     |
| 工事用看板         |      | 式  | 1    |     |     |
| 木製工事用看板       |      | 基  | 1    |     |     |
| 直接工事費         |      | 式  | 1    |     |     |
| 共通仮設費計        |      | 式  | 1    |     |     |
| 共通仮設費（積上げ分計）  |      | 式  | 1    |     |     |
| 安全費           |      | 式  | 1    |     |     |
| 共通仮設費（率計上）    |      | 式  | 1    |     |     |
| 現場環境改善費（率計上）  |      | 式  | 1    |     |     |
| 純工事費          |      | 式  | 1    |     |     |
| 現場管理費         |      | 式  | 1    |     |     |
| 工事原価          |      | 式  | 1    |     |     |
| 一般管理費等        |      | 式  | 1    |     |     |
| 一般管理費等計       |      | 式  | 1    |     |     |
| 工事価格          |      | 式  | 1    |     |     |
| 消費税相当額        |      | 式  | 1    |     |     |
| 請負金額          |      | 式  | 1    |     |     |
|               |      |    |      |     |     |
|               |      |    |      |     |     |
|               |      |    |      |     |     |