### 事 前 評 価 個 表

	事業名 森林環境保		竟保全整備事業 (国有林)	事業実施期間	令和5年度~令和9年度(5年間)	
事業実施(都道府			(しょうない) 庄内森林計画区 (山形県)	事業実施主体	東北森林管理局 庄内森林管理署	
				つるおか		

#### 事業の概要・目的

本事業は、山形県の北西部に位置する鶴岡市などの2市2町にまたがる約93千 haの国有林野を対象としている。

本計画区の国有林野は、鳥海山、角山、湯殿山、羽黒山をはじめ、優れた景観を有する地域が多く、原生的な天然林等の優れた自然環境を保全管理するため「朝日山地森林生態系保護地域」を設定するとともに、「磐梯朝日国立公園」、「鳥海国定公園」、「庄内海浜県立自然公園」等に指定されている。これらの地域は、温泉やスキー場の施設が整っており、登山、散策等の森林を利用したレクリエーションや保健休養の場として四季を通じて多くの人々に利用されている。林業・木材産業については、豊かな森林資源を利用した木材加工業が発達しているほか、きのこや山菜を利用した林産物加工業が地域の重要な産業となっている。

また、本計画区の国有林野の96%が保安林に指定されており、水源涵養や土砂流出防備等に重要な役割を果たしている。また、沿岸部の一部は飛砂防備保安林及び潮害防備保安林に指定されており、後背地にある住宅地等の保護等の重要な役割を果たしている。

森林の現況は、人工林を中心とする育成林が約13千ha、天然生林が約69千haとなっており、人工林の主な樹種ではスギ(84%)が主体となっている。

人工林の齢級構成については、13齢級をピークとした一山型であり、10齢級以上が約8割と、利用期に達している林分が増加しており、主伐、間伐を見据えた 路網整備や主伐後の確実な更新とその後の保育が必要となっている。

このため、本事業は、森林の有する水源涵養機能、土砂流出防止機能、保健文化機能などの公益的機能の持続的な発揮と併せ、木材の安定供給、地球温暖化の防止及び地域の活性化にも寄与するため、地域特性や現地の状況、社会情勢及び事業評価の結果を踏まえ、植栽や間伐等の森林整備を積極的に実施するとともに、森林整備の効率的な実施に必要な路網を整備する。

なお、事業実施に当たっては、伐採造林の一貫作業システムやコンテナ苗を活用した更新作業、下刈回数の低減、列状間伐の実施等により低コストで効率的な作業を推進するとともに、生物多様性の保全に配慮した森林施業や路網整備における柵工等木材利用の促進に取り組む。

また、地元からの意見として、高まる木材需要への対応や主伐後の確実な再造

林の実施を行うため、低コスト化を一層推進する必要があり、今後も民有林と有林が連携して情報共有を図りながら課題解決に向けて取り組みたいとの意見あったことから、より一層の関係機関と連携した取組を推進していく。  ・主な事業内容 森林整備 更新面積 713 ha 保育面積 3,642 ha 路網整備 開設延長 6.3 km 改良延長 1.5 km  ・総事業費 3,935,467千円(税抜き 3,577,698千円)			
あったことから、より一層の関係機関と連携した取組を推進していく。  ・主な事業内容 森林整備 更新面積 713 ha 保育面積 3,642 ha 路網整備 開設延長 6.3 km 改良延長 1.5 km  ・総事業費 3,935,467千円 (税抜き 3,577,698千円)			
・主な事業内容 森林整備 更新面積 713 ha 保育面積 3,642 ha 路網整備 開設延長 6.3 km 改良延長 1.5 km ・総事業費 3,935,467千円(税抜き 3,577,698千円)			
保育面積 3,642 ha 路網整備 開設延長 6.3 km 改良延長 1.5 km ・総事業費 3,935,467千円(税抜き 3,577,698千円)			
保育面積 3,642 ha 路網整備 開設延長 6.3 km 改良延長 1.5 km ・総事業費 3,935,467千円(税抜き 3,577,698千円)			
路網整備 開設延長 6.3 km 改良延長 1.5 km ・総事業費 3,935,467千円(税抜き 3,577,698千円)			
改良延長 1.5 km ・総事業費 3,935,467千円(税抜き 3,577,698千円)			
・総事業費 3,935,467千円(税抜き 3,577,698千円)			
# III / I / A / I / A / A / A / A / A / A			
費用便益分析 総便益 (B) 13,807,486千円			
総費用(C) 4,659,786千円			
分析結果 (B/C) 2.96			
森林管理局事業評価 効率的な森林整備と路網整備を行うことにより、公益的機能の発揮による生			
技術検討会の意見 環境の向上と木材生産等を通じた地域振興への寄与が期待されることから、事			
実施の必要性が認められる。			
評価結果 ・必要性: 地球温暖化防止対策や国土保全、水源涵養等の公益的機能の発揮			
事業の実施を通じて生産されるスギ等の木材を安定供給することに			
り地域の林業・木材産業に寄与することから、本事業の必要性が認め			
られる。			
・効率性: 森林整備では、一貫作業システム、下刈回数の低減等による低コ			
トで効率的な作業システムの定着を図ることとしており、路網整備			
は、開設・改良により森林整備箇所へのアクセス性や集材効率を向			
させるなど、効率的な森林整備と路網整備を行うこととしており、			
用便益分析の結果からも本事業の効率性が認められる。			
┃ ┃ ・有効性: 森林の現況や路網の整備状況を踏まえた事業内容であり、計画的			
保育等の適切な森林整備や、これと連携した路網整備により、森林			
   有する公益的機能を十分発揮させるものとなっているほか、完了後			
┃ ┃                評価結果を踏まえた事業内容となっており、本事業の有効性が認め			
れる。			
新規採択チェックリスト、費用便益分析及び各観点からの評価を踏まえて総			
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき機能の区分に応じた適切な			
林整備が計画されているものと認められる。			

### 便 益 集 計 表

(森林整備事業)


事 業 名 : 森林環境保全整備事業(国有林) 都道府県名: 山形県

施行箇所: 庄内森林計画区 (単位:千円)

大 区 分	中 区 分	評価額	備考
水源涵養便益	洪水防止便益	2,808,337	
	流域貯水便益	1,246,618	
	水質浄化便益	4,657,055	
山地保全便益	土砂流出防止便益	2,478,638	
環境保全便益	炭素固定便益	801,791	
木材生産等便益	木材生産経費縮減便益	1,359	
	木材利用増進便益	11,627	
	木材生産確保·増進便益	434,553	
森林整備経費縮減等便益	森林整備促進便益	1,367,508	
総 便 益 (B)		13,807,486	
総費用(C)		4,659,786	
費用便益比	B÷C=		· = 2.96
<b>复用读無比</b>	B+0-	4,659,786	_ 2.30

## 森林環境保全整備事業 庄内森林計画区(山形県)

庄内森林計画区位置図 (庄内森林管理署)



# 位置図

