

入札（立木）案内書

【 令和8年度 第3回 】

公売公告書のとおり立木の資格付一般競争入札を施行しますので、添付の入札条件も併せ参照のうえ入札に御参加ください。

- ◆ 入札及び開札の日時 令和8年9月10日(木) 午後2時00分 締切、即時開札
- ◆ 入札及び開札の場所 宮城北部森林管理署1階「会議室」

東北森林管理局 宮城北部森林管理署

郵便番号 : 989-6166
所在地 : 宮城県大崎市古川東町5-32
電話番号 : 050-3160-5930
FAX番号 : 0229-23-8624

入 札（立木）案 内 書 目 次

☞ 公 売 公 告 -----	1～2 ページ
☞ 特約条項及び特記事項（共通） -----	3～4 ページ
☞ 入 札 条 件 -----	5～6 ページ
☞ 公 売 物 件 一 覧 表 -----	7 ページ
☞ 現 地 案 内 日 程 表 -----	8 ページ
☞ 暴力団排除に関する誓約事項 -----	9 ページ
☞ 森 林 作 業 道 特 記 仕 様 書 -----	10～19 ページ
☞ 伐採及び搬出に係るチェックリスト -----	20～22 ページ
☞ 特 約 事 項（林 産 物 販 売） -----	23 ページ
☞ 入 札 書 -----	24 ページ

管轄森林事務所						
栗駒	☞	物件番号 第1号	7 林 班 ぬ 小 班	物件明細書・物件所在位置図 -----	1-1	～ 1-5 ページ
中新田	☞	物件番号 第2号	215 林 班 よ 小 班	物件明細書・物件所在位置図 -----	2-1	～ 2-5 ページ
戸倉	☞	物件番号 第3号	374 林 班 る 小 班	物件明細書・物件所在位置図 -----	3-1	～ 3-5 ページ
石巻	☞	物件番号 第4号	583 林 班 ち 小 班	物件明細書・物件所在位置図 -----	4-1	～ 4-5 ページ
石巻	☞	物件番号 第5号	649 林 班 は 小 班	物件明細書・物件所在位置図 -----	5-1	～ 5-4 ページ
石巻	☞	物件番号 第6号	649 林 班 ほ 小 班	物件明細書・物件所在位置図 -----	6-1	～ 6-4 ページ

公 売 公 告

1. 入札及び開札の日時 令和8年9月10日(木) 午後2時00分
2. 入札及び開札の場所 宮城北部森林管理署1階「会議室」 (大崎市古川東町5-32 Tel:050-3160-5930)
3. 現 地 案 内 現地案内日程表(8頁) のとおり
4. 売 払 物 件
 - (1) 物件所在地、種類、樹種、数量、売払番号、搬出期間は、別紙公売物件明細書及び公売物件一覧表のとおりです。
 - (2) 各公売物件明細書の特記事項欄に表記する林齢は、森林管理署内部記録に基づき参考として表示したものであり、実際の林齢とは必ずしも合致しないこともありますので、御承知おきください。
 - (3) 引渡期限は、代金納入の日又は延納担保提供の日から起算して15日以内とします。
5. 郵 便 入 札
 - (1) 郵便入札によるときは、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書を、その外封筒には資格付一般競争参加資格確認通知書、あるいは一般競争参加有資格証明書の写しを同封し、書留郵便又は配達証明郵便でお送りください。
 - (2) 送付先は以下のとおりです。
「〒989-6166 宮城県大崎市古川東町5-32 宮城北部森林管理署長宛」 入札書在中(朱書きで記載)
 - (3) 郵便入札は、令和8年9月9日17時00分までに必着とします。指定日時までに到着しない場合は無効となります。
 - (4) 郵便入札の場合は、不落札の場合に直ちに行われる再度入札に参加できません。
6. 契 約 の 締 結 期 限 令和8年9月17日(木)までとします。
7. 代 金 の 納 入 期 限 契約締結の日から起算して20日以内とします。
8. 代 金 の 延 納 法令の定めるところにより、認めます。
ただし、分収造林契約等に基づく分収木の、分収権者に納付する分収代金については現納のみとし、延納は認めません。
 - (1) 延納期間は、法令等の定める範囲内とします。
 - (2) 延納利息は、法令の定めにより、年利2.50%とします。
 - (3) 延納担保の提供期限は、契約締結の日のから起算して20日以内とします。

- 9 特 約 条 件 (1) 各公売物件共通の特約条件は、「特約条項及び特記事項(共通)(3-4頁)」のとおりです。
(2) 各公売物件ごとの特約条件は、別紙「公売物件明細書」の特約条項及び特記事項欄に記載のとおりです。

- 10 適 格 請 求 書
(インボイス)の交付
- インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることとし、契約締結後に交付することとします。なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者(課税事業者)の分のみとなり、下記の物件の入札書に記載された金額に対する割合は次のとおりとなります。入札に際し、注意願います。
- ※ 分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載する仕入税額控除の対象となる消費税額は、契約金額に含まれる消費税相当額(税率10%)とは一致しない場合があります。
- ※ 当該割合は、現時点で把握している数値であり、変動する場合があります。

1号物件	3.00%	2号物件	10.00%	3号物件	10.00%
4号物件	10.00%	5号物件	3.00%	6号物件	3.00%

- 11 入 札 条 件 等
- この入札に参加する者は、「国有林野事業における林産物の売買に係る契約書及び契約約款」並びに入札条件等を熟読のうえ入札願います。

- 12 そ の 他
- (1) この入札について詳しく知りたい方は、宮城北部森林管理署 総務グループ 総括事務管理官までお問い合わせください。
- (問い合わせ電話番号:050-3160-5930)

令和8年8月26日
分任契約担当官 宮城北部森林管理署長

特約条項及び特記事項(共通)

1. 入林届に関する事項

買受物件の伐採作業に着手する時は、事前に入林届を管轄森林事務所に提出してください。

2. 境界の保全に関する事項

伐採搬出作業に際しては官民地の境界及び境界杭に十分注意を払い、境界杭また民地の立木等を損傷・損壊等することのないようにしてください。

3. 伐採区域に関する事項

伐採作業の着手前に必ず買受物件の区域を十分に確認し、誤伐等が生じないように注意してください。伐採区域が不明瞭であった場合は、速やかに伐採作業を中止し、森林官等とともに伐採区域を確認し、伐採区域を明確にした後に伐採作業を再開してください。

4. 河川等の汚濁防止に関する事項

沢及び沢縁を集材する場合は、河川を汚濁して下流の民生に被害を与えることのないよう必要な防止措置を講じてください。

5. 森林作業道・集材路及び土場の作設に関する事項

森林作業道・集材路及び土場作設に当たっては、「森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書(10-19頁)」等を遵守してください。

事業着手に先立ち、主伐時における伐採・搬出に係る集材路及び土場の計画を明示した図面及び「伐採及び搬出に係るチェックリスト(20-22頁)」を管轄森林事務所へ提出し、特記仕様書等に基づいた計画が確認を受けてください。森林作業道のみで作設又は間伐時については、路線計画図を提出し、同じく確認を受けてください。

森林作業道・集材路及び土場が確認を受けた計画と異なる施工であったりチェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じるので買受人の負担において必要な措置を講じてください。

また、搬出支障木が発生する際は、管轄森林事務所に連絡し、収穫調査、売払い手続きを行い、保安林等の法令制限のある場合は、各法令に基づく手続きを確実に行之、各関係機関長の許認可等を得た後に作業を実施してください。

6. 林道等の使用に関する事項

道路構造物の保護のため、林道等の道路上でのトラクタ等による集材作業は行わないでください。また、林道等を損壊した場合は買受者の責により、現況復旧をして作業を終えてください。

7. 残材等に関する事項

伐採木の残材や末木枝条等を沢縁等に放置しないでください。また、土場敷や道路沿線等にも散乱放置することのないよう、搬出期間内に整理してください。

8. 搬出済届に関する事項

伐採搬出作業が完了した時は遅滞なく、搬出済届を管轄森林事務所に提出してください。

9. 埋蔵文化財に関する事項

事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業等により文化財の重要性を十分認識させ、事業中に埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更することなく、速やかにその旨を宮城北部森林管理署長へ連絡し、宮城北部森林管理署長の指示に従ってください。

10. 労働安全の確保に関する事項

林業における労働災害防止の観点から立木販売契約情報(売買契約者名・事業着手前に提出された入林届)を労働基準監督署へ情報提供します。
また、提出された情報に基づき、労働基準監督署による現場点検や安全指導が行われる場合があります。

11. 物件の放棄に関する事項

公売物件の販売対象木は、全て伐倒し搬出してください。やむを得ず物件を放棄する場合は、当該森林官と現地確認し、必ず協議を行ってください。

12. 林野火災防止対策に関する事項

(1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。

- ① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしないでください。
- ② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止してください。
- ③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としてください。
- ④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。
- ⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。
- ⑥ 買受人は、上記①～⑤の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。

13. アフリカ豚熱の感染拡大防止に関する事項

アフリカ豚熱の感染拡大防止のため、「特記事項(林産物販売)(23番)」を遵守してください。

入札条件

1 競争入札の資格

最寄りの森林管理局長から、一般競争参加資格確認通知書の交付を受けた者でなければ入札に参加できません。

2 資格認定

(1)入札参加者は、一般競争参加資格確認通知書を持参のうえ、受付に提示し確認を受けてください。

(2)入札参加者が代理人の時は、委任状を提出し、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を提示しなければなりません。

3 売払い物件の熟覧等

別紙の売払い物件明細書のとおりであり、契約書案を参照し、現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程を遵守して入札してください。

4 暴力団排除に関する誓約事項

(1)入札者は、別紙「暴力団排除に関する誓約事項(9頁)」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとします。

(2)暴力団排除に関する誓約の各事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた者の入札については無効とします。

5 入札の方法

(1)入札は売払番号毎に総額入札で行います。

(2)入札書には、売払番号、入札金額、森林管理署名、入札者名、入札年月日を記載し入札締切時刻前に入札箱に入れてください。

(3)いったん入札箱に入れた入札書は引換え、変更又は、取消しをすることができません。

(4)開札前に入札者から錯誤等を理由として、自分の入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しません。

6 落札の決定

(1)開札は、指定した場所及び日時に入札者の面前で行い、予定価格以上の最高入札者を落札者とします。

ただし、同金額の最高入札者が2名以上のときは、直ちに「くじ」で落札者を決めます。

(2)落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。

また、どのような理由があっても落札を無効にすることはできません。

7 入札保証金

免除します。

ただし、落札者が契約を結ばないときは入札金額(入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴します。

また、違約金を森林管理署長が指定する日まで納入しないときは、違約金を納入するまでの間、競争参加資格を停止し、あるいは将来この資格を付与しないことがあります。

8 契約保証金

免除します。

ただし、買受人が契約を履行せず契約を解除した場合は契約代金の100分の10に相当する金額を違約金として徴収します。

なお、上記違約金を納入しないときは、競争参加資格の取消、又は一般競争参加資格確認通知書を交付しないことがあります。

9 無効な入札

(1)競争参加不適格者が入札したもの。

(2)入札参加資格のない者、又は入札参加資格者として確認できない者の入札したもの。

(3)汚染、損傷又は記入もれ等により売払番号、入札金額、入札者名を確認できないもの。

(4)自筆署名(本人が署名したもの)又は記名(本人が署名せず他人が書いたり、ゴム印等で氏名を表示したもの)いずれもないもの。

(5)単価で入札したもの。

(6)代理人が入札する場合で、委任状の提出のないもの及び入札書に代理人署名又は記名いずれもないもの。

(7)入札金額を訂正した入札。

(8)郵便入札の場合にあつて、入札書が定めた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。

(9)同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札。

(10)その他入札条件に違反した入札書。(入札公告や入札説明書に記載された条件。)

10 契約の成立

契約は、契約書を作成し契約担当官が契約の相手方と共に記名押印したときに成立します。

11 契約書案

契約書案は、当森林管理署に備えてありますから閲覧ください。

12 入札書用紙

入札書用紙は、別添様式(様式第13号)を使用してください。

13 入札は、当該物件の消費税を除いた金額で行ってください。

14 入札に際し、消費税を加算して入札した場合は、たとえ入札書にこのことを明記したとしても、或いはこのことに気付き開札以前に訂正又は取消の申し出があったとしても、当該入札書は前項によって入札したものと見なし、訂正や取消等は認めません。

15 落札及び契約の金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税10%を加算した金額となります。

この場合、消費税の積算における円未満の端数処理は切り捨てとします。

16 契約締結以降当該契約において、特に契約書等において金額が明記されているものを除き、当該契約に係る違約金、延滞金等、率で表されるものについては、全て消費税が加算された総契約額が対象となります。

公 売 物 件 一 覧 表 (立 木)
【 令和8年度 第3回 】

宮城北部森林管理署

入札番号	物件所在地	契約関係	伐採方法	面積(ha)	林齢(年生)	樹 種	本数(本)	材 積 (m3)					延 納	搬出期間
								スギ (一般材)	カラマツ (一般材)	その他N	L	合 計		
1	宮城県栗原市 上田山国有林 7林班ぬ小班	分収造林	皆伐	4.22	57	スギ外	9,427	533.30	0.00	174.93	361.85	1,070.08	官収分のみ認めます。	36ヶ月
2	宮城県加美郡加美町 田代岳国有林 215林班よ小班	分収造林	皆伐	8.40	65	スギ外	10,181	3,244.25	0.00	395.54	383.41	4,023.20	官収分のみ認めます。	36ヶ月
3	宮城県本吉郡南三陸町 門前山国有林 374林班る小班	分収造林	皆伐	1.07	61	スギ外	1,657	1,051.87	0.00	18.20	0.00	1,070.07	官収分のみ認めます。	36ヶ月
4	宮城県石巻市 立神山国有林 583林班ち小班	分収造林	皆伐	1.33	76	スギ外	3,559	1,038.15	0.00	102.39	8.80	1,149.34	官収分のみ認めます。	36ヶ月
5	宮城県石巻市 大萱山国有林 649林班は小班	分収造林	定性間伐	7.75	51	スギ	863	412.54	0.00	33.26	0.00	445.80	官収分のみ認めます。	36ヶ月
6	宮城県石巻市 大萱山国有林 649林班ほ小班	分収造林	定性間伐	4.18	55	スギ	575	250.42	0.00	38.85	0.00	289.27	官収分のみ認めます。	36ヶ月
	合計			26.95			26,262	6,530.53	0.00	763.17	754.06	8,047.76		

入札番号の括弧書きは再出品物件である

現 地 案 内 日 程 表

本物件の現地案内を、以下の日程により実施致します。

本物件の現地案内希望の方は署または下記連絡先にご連絡をお願いします。(TEL:050-3160-5930)

物件番号	物件所在地	案内日時	集合場所	案内者
【第1号】	宮城県栗原市 上田山国有林 7林班ぬ小班		案内希望者は、8月28日(金)17:00までに 案内者連絡先までご連絡をお願いします。	花山森林事務所 主任森林整備官 TEL 0228-56-2004
【第2号】	宮城県加美郡加美町 田代岳国有林 215林班よ小班		案内希望者は、8月31日(月)17:00までに 案内者連絡先までご連絡をお願いします。	中新田森林事務所 主任森林整備官 TEL 0229-63-3361
【第3号】	宮城県本吉郡南三陸町 門前山国有林 374林班る小班		案内希望者は、8月31日(月)17:00までに 案内者連絡先までご連絡をお願いします。	米川森林事務所 首席森林官 TEL 0220-45-2040
【第4号】	宮城県石巻市 立神山国有林 583林班ち小班		案内希望者は、8月28日(金)17:00までに 案内者連絡先までご連絡をお願いします。	石巻森林事務所 森林官 TEL 0225-95-1158
【第5号】	宮城県石巻市 大萱山国有林 649林班は小班		案内希望者は、8月28日(金)17:00までに 案内者連絡先までご連絡をお願いします。	石巻森林事務所 森林官 TEL 0225-95-1158
【第6号】	宮城県石巻市 大萱山国有林 649林班ほ小班		案内希望者は、8月28日(金)17:00までに 案内者連絡先までご連絡をお願いします。	石巻森林事務所 森林官 TEL 0225-95-1158

【別紙】

暴力団排除に関する誓約条項

当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載の者。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。

記

1. 契約の相手方として不適正な者

- (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店、若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者・理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であるとき。
- (2) 役員等が、自己・自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、若しくは関与しているとき。
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2. 契約の相手方として不適正な行為をする者

- (1) 暴力的な要求行為を行う者。
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
- (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
- (5) その他、前各号に準ずる行為を行う者。

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書（立木販売）

本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」（平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知）及び「主伐時における伐採・搬出指針」（令和3年3月16日付け22林整整第1157号林野庁長官通知）（3の（1）及び（5）を除く。）に基づき、東北森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件及び路網作設実績等を踏まえ定めたものである。

また、本事業で作設する路網は、間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とし、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設を集材路とする。併せて、木材等を一時的に集積し、積込み作業等を行う場所を土場とし、作設に当たっては本特記仕様書による。

なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針及び主伐時における伐採・搬出指針によることを基本とする。

第1 伐採の方法及び区域の設定（主伐時）

- 1 立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の確認を行う。区域外の伐採を必要とする場合は事前に森林官等と協議する。
- 2 土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある個所等については、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否等について、森林官等と調整する。
- 3 林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木を損傷させないこと。なお、やむを得ずこれらの箇所を架線や集材路で通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努める。

第2 森林作業道

1 路網計画

- ① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、森林作業道作設指針等に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、この計画線形を路線計画図（1/5000）にかん入し、森林官等に提出する。
- ② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定している安全な箇所を通過するよう計画する。

特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林・保育等の森林施業による次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければならない。

- ③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、森林官等の確認を受ける。

- ④ 森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申請し、確認を受ける。

2 森林作業道作設の基本的工法

- ① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。
なお、構造物は地形・地質等の条件から必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置する。
- ② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に有効な波形勾配による分散排水を基本に作設する。
- ③ のり面保護や洗越し、排水溝等の作設には、作業地から発生する伐根、丸太、枝条、転石の活用努める。
- ④ 支障木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとに斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限となるよう計画する。

3 森林作業道の施工規格

(1) 幅員、最小曲線半径及び縦断勾配

- ① 幅員は3mまでとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性・作業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5m程度以内の余裕幅を付加することができる。
- ② 最小曲線半径は6.0m程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材の長さを勘案して決定する。
- ③ 縦断勾配は概ね18% (10°) 程度以下とし、土地の制約等から必要な場合は、短区間に限り25% (14°) 程度とする。なお、勾配は雨水の分散排水を考慮した波形勾配とする。

(2) 切土

- ① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、切土のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは1.5m程度以内を基本とする。
- ② なお、地質や土質等の条件に応じて、切土高が高くなる場合のり面勾配は、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分 (59°)、風化の進度又は節理の発達の違い岩石の場合は3分 (73°、岩石) とし、地質や土質等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。

(3) 盛土

- ① 盛土については、強固な路体を作設するため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30cm程度の厚さとなるようバケット背面及び覆帯で十分締固めながら積み上げる。
なお、盛土のり面が高くなる場合や緊結度の低い土砂の場合は、丸太組

工等により補強すること。

② のり面勾配は、1割（45°）程度を基本とする。

③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土は、のり面保護工に活用し、転石は路体に埋設して路体強化に活用する。

なお、伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避ける。

また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工への活用に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。

④ 盛土量の調整は、山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦方向も加えて行う。

（4）切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないように努める。

4 施工管理

事業終了時には、洗堀を防ぐための水切り等を登坂部分等に講ずるものとする。

5 望ましい路網整備の考え方

地形・傾斜、作業システムに対応する別紙「地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安」を踏まえ、効率化を最大限に発揮するために必要な路網を整備する。

第3 集材路及び土場（主伐時）

1 伐採及び搬出に係るチェックリスト等の提出及び確認

① 集材路及び土場を作設する必要があるときは、主伐時における伐採・搬出指針に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、計画線形を明示した図面（1/5000）を、森林官等に提出する。なお、森林作業道と集材路及び土場を作設する場合は、森林作業道の路線計画図に集材路及び土場をかん入する。

② 計画線形を明示した図面の提出に併せて、伐採及び搬出に係るチェックリストを森林官等に提出する。

③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲、伐採及び搬出に係るチェックリストについて、森林官等の確認を受ける。

④ 集材路及び土場の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申請し、確認を受ける。

2 集材路及び土場の計画及び施工

集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要

としない配置とし、以下に留意する。

(1) 林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設

- ① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認する。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、集材方法及び使用機械を選定し、必要最小限の集材路又は土場の配置を計画する。
- ② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に組み合わせる。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所（※）において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行う。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じる。
※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例
 - ・地山傾斜35°以上の箇所
 - ・火山灰、軽石、スコリヤ、マサ土、粘性土の箇所
- ③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。
- ④ 集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせる。
- ⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置する。
- ⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が溪流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は溪流から距離をおいて配置する。また、土質が溪流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が溪流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置する。
- ⑦ 集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置する。急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破碎帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施する。
- ⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努める。このとき、集材路の作設に当たっては、森林官等と協議等を行う。

(2) 周辺環境への配慮

- ① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じる。
- ② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施する。
- ③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整する。

(3) 路面の保護と排水の処理

路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置する。

このほか、以下の点に留意する。

- ① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、溪流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。
- ② 横断溝等やカーブを利用して分散排水する。排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所（安定した尾根部や常水のある沢等）をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水する。
- ③ 溪流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧する。
- ④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所では集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。越流水が生じて水が濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去する。
- ⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水する。
- ⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水する。

- ⑦ 丸太を利用した開きよ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行う。
- ⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。

(4) 切土・盛土

集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。

また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。

① 切土

切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。

切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に1.5mを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。

切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の違い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。

なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討する。

崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。

② 盛土

ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。

堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30cm程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工する。

イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。

ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。

エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、2（3）に留意して横断溝等を設置する。

オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行う。

第4 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮（主伐時）

- 1 集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じる。
- 2 集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する。
- 3 やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。

第5 事業実施後の整理（主伐時）

1 枝条及び残材の整理

- ① 枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努める。
- ② 枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意する。

ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図る。

イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じる。

ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みになることを避ける。

エ 枝条等が出水時に溪流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないように、沢に近い場所、溪流沿い、集材路、

土場、林道等の道路脇に積み上げないこと。

2 集材路及び土場の整理

- ① 集材路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする。また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、土砂の流出等が抑えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐える排水処置を行うものとする。なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固める。
- ② 立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行う。

3 森林官等の現場確認

全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材等の整理の状況、集材路及び土場の整理の状況等を森林官等に報告し、確認を受ける。

第6 その他（主伐時）

集材路及び土場の作設に当たって、傾斜 35° 以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は溪流沿いの箇所を通過する場合は、丸太組工等の構造物を設置する森林作業道として作設するものとし、当該構造物の設置により経済性を失う場合、環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤード等の組合せによる架線集材を行う。

地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安

(単位：m/ha)


区分	作業システム	基幹路網			細部路網	路網密度
		林道	林業専用道	小計	森林作業道	
緩傾斜地 (0～15°)	車両系	15～20	20～30	35～50	65～200	100～250
中傾斜地 (15～30°)	車両系	15～20	10～20	25～40	50～160	75～200
	架線系				0～35	25～75
急傾斜地 (30～35°)	車両系	15～20	0～5	15～25	45～125	60～150
	架線系				0～25	15～50
急峻地 (35°～)	架線系	5～15	—	5～15	—	5～15

※路網・作業システム検討委員会資料より

(参考)

保 残 木 標 準 断 面 図

切土のり面及び盛土側も、立木を出来る限り残すよう
必要最小限の伐開幅とする



- 幅員は3 mまでとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性、作業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5m程度の余裕幅を付加することができる。

伐採及び搬出に係るチェックリスト

年 月 日

伐採する者： _____

森林の所在場所： _____

チェック項目	確認
(1) 伐採の方法及び区域の確認 ①伐採する区域の事前確認を行う。 ②林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。あらかじめ示された保護樹帯や保残木を保全する。	☐
(2) 林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設 ①集材路又は土場の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定（特約事項等で特定される場合を除く。）し、集材路又は土場の配置を必要最小限にする。 ②地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集材路等により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。 ③土場の作設では法面を丸太組みで支えるなどの崩壊防止対策等を講じる。 ④集材路又は土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。 ⑤集材路の線形は、極力等高線に合わせる。 ⑥ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 ⑦集材路及び土場は溪流から距離をおいて配置する。 ⑧伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路又は土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が溪流に流出しない工夫をする。 ⑨集材路は、沢を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の0次谷や破碎帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。 ⑩伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、森林官等と協議等を行う。	☐

チェック項目	確認
(3) 周辺環境への配慮 ①集材路及び土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。 ②やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。 ③希少な野生生物の生育等を知った場合は、森林官等と協議のうえ、線形及び作業時期の変更等を実施する。 ④集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置とする。	☐
(4) 路面の保護と排水の処理 ①路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。 ②横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。 ③安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。 ④溪流横断箇所は可能な限り原状復旧する。 ⑤洗い越し施工では、横断箇所では路面より低い通水面を設ける。 ⑥曲線部では上部入口手前で排水する。 ⑦開きよ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきを設置する。 ⑧水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。	☐
(5) 切土・盛土 ①集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。 ②切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。 ③切土高は1.5m程度以内を目安（ヘアピン区間を除く。）とし、高い切土が連続しないようにする。 ④切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する（土砂の場合は6分、岩石の場合は3分が標準の目安）。 ⑤盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。 ⑥盛土のり面勾配は概ね1割、やむを得ず盛土高が2mを超える場合は1割2分より緩くすることを目安とする。 ⑦地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。	☐

チェック項目	確認
(6) 作業実行上の配慮 ①集材路及び土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 ②降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。 ③伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。	☐
(7) 事業実施後の整理 ①枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。 ②表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。 ③天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。 ④枝条等が出水時に溪流に流れ出たりしないよう、溪流沿い等に積み上げない。溪流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。 ⑤集材路及び土場は、横断溝等の排水処置を行う。 ⑥伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。 ⑦伐採現場を引き上げる前に、集材路及び土場の枝条等の整理の状況について、森林官等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。	☐

特約事項（林産物販売）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について順守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力する。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業林産物売買契約約款第14条により対応する。

入 札 書

入 札 番 号	第 号
---------	-----

入 札 金 額

金	億	千万	百万	十万	万	千	百	十	一	円也

ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること及び入札条件を承諾のうえ、入札します。

入札執行月日 令和 年 月 日

分任契約担当官 宮城北部森林管理署長 殿

所 在 地
商号又は名称
代表者氏名

代理人住所
商号又は名称
代理人氏名

入 札 書

入 札 番 号	第 号
---------	-----

入 札 金 額

金	億	千万	百万	十万	万	千	百	十	一	円也

ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること及び入札条件を承諾のうえ、入札します。

入札執行月日 令和 年 月 日

分任契約担当官 宮城北部森林管理署長 殿

所 在 地
商号又は名称
代表者氏名

代理人住所
商号又は名称
代理人氏名

公 売 物 件 明 細 書(立 木)

物件番号		1号	特約条項及び特記事項	樹種径級別本数及び総材積、平均径級（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）														
物件所在地		栗原市 上田山国有林	1. 本物件の調査方法は標準地調査法であり、本明細書の数量は概数のため現地熟慮のうえ入札にご参加ください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均			
		10cm 以下					12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法		標準地調査法	2. 本物件は浦田山部分林組合との契約(分収割合 官:30% 民:70%)による分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機関の口座に直接振り込みしてください。 なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の日から起算して20日以内に納付してください。	スギ	生立木	一般材		897	419	180				1,496	533.30	20	17	
伐採方法		皆伐 <td>スギ(外)</td> <td>生立木</td> <td>低質材</td> <td>1,493</td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,523</td> <td>22.10</td> <td>6</td> <td>6</td>		スギ(外)	生立木	低質材	1,493	30						1,523	22.10	6	6	
面積(ha)		4.22	3. 本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則伐採してください。伐採区域外縁木は赤ペンキで標示し、伐採区域内縁木の根際部に山極印を押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木については、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意してください。なお、区域が不明な箇所、売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難等により作業し難い箇所については、担当森林官等の指示に従ってください。	ヒノキ	生立木	一般材		135	75					210	52.11	18	15	
林齢(年)		57		ヒノキ(外)	生立木	低質材	835							835	8.92	4	5	
搬出期間(ヶ月)		36	4. 本物件の区域内は保安林の指定から外れておりますが、周辺林地は保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を担当森林官等へ提出し、各種協議が完了した後に作業を行ってください。 その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終えた後、作業を行ってください。	アカマツ	生立木	一般材		75	135	15				225	87.92	22	17	
契約関係		分収造林		アカマツNA	生立木	低質材	15	45						60	3.88	12	10	
			5. 本物件の運材に伴う貸付地内(特別高压送電線路)の使用については貸付相手方との調整を必要とします。当該物件買受人は作業着手前に支障木の伐採等必要な手続きを行ったうえで作業に着手してください。	ブナ	生立木	一般材			15					15	4.33	22	17	
法令制限、その他留意事項				クリ	生立木	一般材				15	15				30	14.03	28	16
保安林		－	6. 公道や林道及びその他工作物等損傷させた場合は、買受者の責により現況復旧し、適切な措置を講じ、土地所有者への対応も確実に行った後に作業を終了してください。	コナラ	生立木	一般材			30					30	11.49	26	16	
自然公園		－		オニグルミ	生立木	一般材				15					15	5.97	26	17
砂防指定		－	7. 別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書(立木販売)に基づき、適切に森林作業道を作設してください。 また、仕様書第2及び第3により路網計画図及び計画線形を明示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェックリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。 作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を搬出済届へ添付し提出してください。	オニグルミ	生立木	低質材				15					15	4.33	22	17
埋蔵文化財		－		ミズメ	生立木	一般材				75					75	25.38	22	17
森林施業上の理由		－	8. 昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等にも配慮した作業を行ってください。	サクラ	生立木	一般材				15					15	4.33	22	17
車両制限		－		カエデ	生立木	一般材				30					30	7.76	22	16
民有地借受		－		その他広葉樹	生立木	一般材				75					75	26.87	24	17
				その他広葉樹(外)	生立木	低質材	3,061	1,702	15						4,778	257.36	10	9
				針葉樹計			2,343	1,182	629	195					4,349	708.23		
				広葉樹計				3,061	1,702	300	15					5,078	361.85	
				計			5,404	2,884	929	210					9,427	1,070.08		

(別紙)


物件番号	1号
国有林名	上田山 国有林
林小班	7林班ぬ小班

主要樹種径級別本数及び材積

樹種	スギ一般材		ヒノキ一般材		アカマツ一般材							合計	
平均 (径級/樹高)	20	17	18	15	22	17							
本数/材積	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)						(本)	(m3)
10cm以下													
12cm	150	10.00	75	5.08	15	1.19						240	16.27
14cm	209	21.50			15	1.64						224	23.14
16cm	239	35.24	15	2.24	30	4.03						284	41.51
18cm	120	25.53	30	5.97	15	3.14						165	34.64
20cm	179	52.70	15	3.73								194	56.43
22cm	119	42.10	30	9.56	45	14.33						194	65.99
24cm	105	46.88			30	12.24						135	59.12
26cm	90	49.27			15	8.21						105	57.48
28cm	45	28.52	15	7.32	15	7.91						75	43.75
30cm	60	42.40	30	18.21	30	20.00						120	80.61
32cm	60	50.16										60	50.16
34cm	45	42.40										45	42.40
36cm	30	30.61										30	30.61
38cm	30	36.13			15	15.23						45	51.36
40cm	15	19.86										15	19.86
42cm													
44cm													
46cm													
48cm													
50cm													
52cm													
54cm													
56cm													
58cm													
60cm以上													
計	1,496	533.30	210	52.11	225	87.92						1,931	673.33

38° 54' 0.85"
140° 57' 34.51"

令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図
(縮尺 1/20,000)




物件番号：第1号【分収造林：皆伐】
所在地：宮城県栗原市
上田山国有林7林班ぬ小班

凡	例
公売物件箇所	

140° 54' 56.43"

令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図
(縮尺 1/5,000)




物件番号 : 第1号 [分収造林: 皆伐]
所在地 : 宮城県栗原市
上田山国有林7林班ぬ小班

凡	例
公売物件箇所	

令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件

標準地位置図

物件番号：第1号〔分収造林：皆伐〕
所在地：宮城県栗原市
上田山国有林7林班ぬ小班



公 売 物 件 明 細 書(立 木)

物件番号		2号	特約条項及び特記事項	樹種径級別本数及び総材積、平均径級（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）														
物件所在地		加美町 田代岳国有林	1. 本物件の調査方法は標準地調査法であり、本明細書の数量は概数のため現地熟慮のうえ入札にご参加ください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数				計		平均					
		10cm 以下					12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法		標準地調査法	2. 本物件は加美町長との契約(分収割合 官:20% 民:80%)による分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機関の口座に直接振り込みしてください。 なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の日から起算して20日以内に納付してください。	スギ	生立木	一般材		787	873	1,061	650	239	17	3,627	3,244.25	34	18	
伐採方法		皆伐		スギ(外)	生立木	低質材	926	206							1,132	33.81	8	7
面積(ha)		8.40	3. 本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則伐採してください。伐採区域外縁木は赤ペンキで標示し、伐採区域内縁木の根際部に山極印を押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木については、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意してください。なお、区域が不明な箇所、売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難等により作業し難い箇所については、担当森林官等の指示に従ってください。	ヒノキ(外)	生立木	低質材	51			17				68	12.50	18	8	
林齢(年)		65		アカマツ	生立木	一般材		119	359	188					666	348.55	26	18
搬出期間(ヶ月)		36	4. 本物件の区域内は保安林に指定されており、伐採協議完了後に作業を行ってください。また、本物件の区域外で保安林協議が必要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を担当森林官等へ提出し、各種協議の完了後に作業を行ってください。 その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終えた後、作業を行ってください。	アカマツNA	生立木	低質材	17							17	0.68	10	9	
契約関係				クリ	生立木	一般材				34	17				51	24.47	30	15
法令制限、その他留意事項		保安林	水源涵養	ミズナラ	生立木	一般材				102					102	36.97	24	18
				コナラ	生立木	一般材				188	17					205	71.90	24
自然公園		－	5. 本物件の運材に伴う民有地の一部使用(位置図参照)については土地所有者との調整を必要とします。当該物件買受人は作業着手前に支障木の伐採等必要な手続きを行ったうえで作業に着手してください。	ホオノキ	生立木	一般材				34					34	14.04	24	19
砂防指定		－		サクラ	生立木	一般材					17					17	12.50	36
埋蔵文化財		－	7. 別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書(立木販売)に基づき、適切に森林作業道を作設してください。 また、仕様書第2及び第3により路網計画図及び計画線形を明示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェックリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。 作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を搬出済届へ添付し提出してください。	イタヤカエデ	生立木	一般材				51					51	27.73	28	19
				シナノキ	生立木	一般材				68							68	29.45
森林施業上の理由		－	8. 昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等にも配慮した作業を行ってください。	その他広葉樹	生立木	一般材				34					34	12.15	24	17
車両制限		－		その他広葉樹(外)	生立木	低質材	3,168	924	17							4,109	154.20	8
民有地借受		○																


(別紙)

物件番号	2号
国有林名	田代岳 国有林
林小班	215林班よ小班

主要樹種径級別本数及び材積

樹種	スギ一般材		アカマツ一般材									合計	
平均 (径級／樹高)	34	18	26	18									
本数／材積	(本)	(m3)	(本)	(m3)								(本)	(m3)
10cm以下													
12cm	240	10.10										240	10.10
14cm	154	11.64	17	1.88								171	13.52
16cm	68	8.73	85	11.12								153	19.85
18cm	137	22.43	17	2.91								154	25.34
20cm	188	41.08										188	41.08
22cm	171	51.70	51	15.75								222	67.45
24cm	102	40.24	51	20.37								153	60.61
26cm	171	84.06	103	47.59								274	131.65
28cm	206	102.21	34	20.89								240	123.10
30cm	223	136.28	120	74.81								343	211.09
32cm	291	212.63	86	58.72								377	271.35
34cm	103	86.97	34	27.74								137	114.71
36cm	154	152.03	51	46.74								205	198.77
38cm	188	196.02										188	196.02
40cm	325	418.58	17	20.03								342	438.61
42cm	205	286.93										205	286.93
44cm	137	207.67										137	207.67
46cm	154	264.17										154	264.17
48cm	86	159.22										86	159.22
50cm	68	139.53										68	139.53
52cm	103	224.78										103	224.78
54cm	51	120.35										51	120.35
56cm	51	125.83										51	125.83
58cm	17	44.34										17	44.34
60cm以上	34	96.73										34	96.73
計	3,627	3,244.25	666	348.55								4,293	3,592.80


令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図
(縮尺 1/20,000)



物件番号：第2号【分収造林：皆伐】
所在地：宮城県加美郡加美町
田代岳国有林215林班よ小班

凡	例
公売物件箇所	

令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図
(縮尺 1/5,000)



物件番号 : 第2号 [分収造林: 皆伐]
所在地 : 宮城県加美郡加美町
田代岳国有林215林班よ小班

凡	例
公売物件箇所	


令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件

標準地位置図

物件番号：第2号【分収造林：皆伐】

所在地：宮城県加美郡加美町

田代岳国有林215林班よ小班



公 売 物 件 明 細 書 (立 木)

[illegible]

(別紙)

物件番号	3号
国有林名	門前山 国有林
林小班	374林班る小班

主要樹種径級別本数及び材積

樹種	スギ一般材											合計	
平均 (径級／樹高)	26	22											
本数／材積	(本)	(m3)										(本)	(m3)
10cm以下													
12cm	40	3.44										40	3.44
14cm	61	7.38										61	7.38
16cm	91	15.18										91	15.18
18cm	162	40.99										162	40.99
20cm	81	25.81										81	25.81
22cm	111	45.84										111	45.84
24cm	172	83.69										172	83.69
26cm	152	94.62										152	94.62
28cm	121	84.40										121	84.40
30cm	182	150.38										182	150.38
32cm	111	107.88										111	107.88
34cm	101	108.39										101	108.39
36cm	51	63.55										51	63.55
38cm	20	32.18										20	32.18
40cm	51	76.71										51	76.71
42cm													
44cm	10	17.51										10	17.51
46cm	20	45.34										20	45.34
48cm	20	48.58										20	48.58
50cm													
52cm													
54cm													
56cm													
58cm													
60cm以上													
計	1,557	1,051.87										1,557	1,051.87


令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図
(縮尺 1/20,000)

物件番号：第3号【分収造林：皆伐】
所在地：宮城県本吉郡南三陸町
門前山国有林374林班る小班

凡	例
公売物件箇所	

凡 例	
公壳物件箇所	

令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図
(縮尺 1/5,000)



物件番号 : 第3号[分収造林:皆伐]
所在地 : 宮城県本吉郡南三陸町
門前山国有林374林班る小班


令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件

標準地位置図

物件番号：第3号【分収造林：皆伐】
所在地：宮城県本吉郡南三陸町
門前山国有林374林班る小班



標準地面積 No. 1 0.0515 ha
標準地面積 No. 2 0.0523 ha
標準地面積 計 0.1038 ha



公 売 物 件 明 細 書(立 木)

物件番号		4号	特約条項及び特記事項	樹種径級別本数及び総材積、平均径級（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）													
物件所在地		石巻市 立神山国有林	1. 本物件の調査方法は標準地調査法であり、本明細書の数量は概数のため現地熟慮のうえ入札にご参加ください。 2. 本物件は石巻市長との契約(分収割合 官:20% 民:80%)による分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機関の口座に直接振り込みしてください。 なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の日から起算して20日以内に納付してください。 3. 本物件は皆伐林分であり、伐採区域内の立木については、原則伐採してください。伐採区域外縁木は赤ペンキで標示し、伐採区域内縁木の根際部に山極印を押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木については、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意してください。なお、区域が不明な箇所、売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難等により作業し難い箇所については、担当森林官等の指示に従ってください。 4. 本物件の区域内は保安林から外れておりますが、周辺林地は保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を担当森林官等へ提出し各種協議が完了した後に作業を行ってください。 その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終えた後、作業を行ってください。 5. 本物件の運材に伴う民有地の一部使用(位置図参照)については土地所有者との調整を必要とします。当該物件買受人は作業着手前に支障木の伐採等必要な手続きを行ったうえで作業に着手してください。 6. 公道や林道及びその他工作物等損傷させた場合は、買受者の責により現況復旧し、適切な措置を講じ、土地所有者への対応も確実に行った後に作業を終了してください。 7. 別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書(立木販売)に基づき、適切に森林作業道を作設してください。 また、仕様書第2及び第3により路網計画図及び計画線形を明示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェックリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。 作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を搬出済届へ添付し提出してください。 8. 昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等にも配慮した作業を行ってください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数							計		平均	
		10cm 以下					12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)	
調査方法		標準地調査法		スギ	生立木	一般材		661	874	280	70	14		1,899	1,038.15	26	18
伐採方法		皆伐		スギ(外)	生立木	低質材	211	141	42	14				408	47.95	14	10
面積(ha)		1.33		アカマツ	生立木	一般材					14			14	24.38	46	24
林齢(年)		76		モミ	生立木	一般材		42	14	14				70	22.13	22	13
搬出期間(ヶ月)		36		モミNA	生立木	低質材	422	14						436	7.93	6	5
契約関係		分収造林		その他広葉樹(外)	生立木	低質材	704	28						732	8.80	6	5
法令制限、その他留意事項																	
保安林		－															
自然公園		－															
砂防指定		－															
埋蔵文化財		－															
森林施業上の理由		－															
車両制限		4t															
民有地借受		○															
					</												


(別紙)

物件番号	4号
国有林名	立神山 国有林
林小班	583林班ち小班

主要樹種径級別本数及び材積


樹種	スギ一般材		アカマツ一般材		モミ一般材							合計	
平均 (径級/樹高)	26	18	46	24	22	13							
本数/材積	(本)	(m3)	(本)	(m3)	(本)	(m3)						(本)	(m3)
10cm以下													
12cm	42	2.68			28	1.69						70	4.37
14cm	84	8.03										84	8.03
16cm	155	23.53										155	23.53
18cm	169	37.48										169	37.48
20cm	211	59.32			14	2.54						225	61.86
22cm	141	47.06										141	47.06
24cm	338	143.15										338	143.15
26cm	127	64.68			14	5.92						141	70.60
28cm	127	75.10										127	75.10
30cm	141	97.78										141	97.78
32cm	56	46.78										56	46.78
34cm	70	70.73			14	11.98						84	82.71
36cm	14	14.09										14	14.09
38cm	70	83.69										70	83.69
40cm	70	102.29										70	102.29
42cm	14	19.87										14	19.87
44cm	14	25.36										14	25.36
46cm	42	80.74	14	24.38								56	105.12
48cm													
50cm													
52cm	14	35.79										14	35.79
54cm													
56cm													
58cm													
60cm以上													
計	1,899	1,038.15	14	24.38	70	22.13						1,983	1,084.66

令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図
(縮尺 1/20,000)



物件番号：第4号【分収造林：皆伐】
所在地：宮城県石巻市
立神山国有林583林班ち小班

令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図
(縮尺 1/5,000)



物件番号：第4号【分収造林:皆伐】
所在地：宮城県石巻市
立神山国有林583林班㇏小班



凡 例	
公売物件箇所	

10/10

令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件

標準地位置図

物件番号：第4号[分収造林:皆伐]
所在地：宮城県石巻市
立神山国有林583林班ち小班



公 売 物 件 明 細 書(立 木)


物件番号		5号	特約条項及び特記事項		樹種径級別本数及び総材積、平均径級（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）														
物件所在地	石巻市 大萱山国有林		1. 本物件は谷地部分林組合との契約(分収割合 官:30% 民:70%)による分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機関の口座に直接振り込みしてください。 なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の日から起算して20日以内に納付してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均				
	649林班は小班						10cm 以下	12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	直径毎木調査法		2. 本物件は定性間伐林分であり、伐採区域外縁木は赤ペンキで標示しています。売払対象木は黄色ペンキで標示しており、根際部には山極印を押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木については、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意してください。なお、区域が不明な箇所、売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難等により作業し難い箇所については、担当森林官等の指示に従ってください。 また、本物件は森林作業道の調査を行っておりませんので、作業着手前に、支障木が最小限となる路線を選定してください。森林作業道作設に伴う支障木については別途販売となります。	スギ	生立木	一般材			235	395	126	11	2		769	412.54	24	20	
伐採方法	定性間伐			スギ(外)	生立木	低質材			62	24	8				94	33.26	20	18	
面積(ha)	7.75																		
林齢(年)	51																		
搬出期間(ヶ月)	36																		
契約関係	分収造林																		
法令制限、その他留意事項																			
保安林	—			3. 本物件の区域内は保安林から外れておりますが、周辺林地は保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を担当森林官等へ提出し各種協議が完了した後に作業を行ってください。 その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終えた後、作業を行ってください。															
自然公園	—																		
砂防指定	—																		
埋蔵文化財	—																		
森林施業上の理由	—																		
車両制限	—																		
民有地借受	○		4. 本物件の周辺林地には砂防指定地に指定されている箇所がありますので、砂防指定地内で作業を行う場合は、必要な手続きが完了した後に作業を行ってください。 また、沢を横断する際には河川の汚濁のないよう特段の注意を払うと共に、周辺の取水施設を損傷せぬよう注意して作業を行ってください。昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等にも配慮した作業を行ってください。																
			5. 本物件の運材に伴う民有地の一部使用(位置図参照)については土地所有者との調整を必要とします。当該物件買受人は作業着手前に支障木の伐採等必要な手続きを行ったうえで作業に着手してください。搬出にあたり市管理の林道を使用する場合は当署までご相談願います。 公道や林道及びその他工作物等損傷させた場合は、買受者の責により現況復旧し、適切な措置を講じ、土地所有者への対応も確実に行った後に作業を終了してください。																
			6. 別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書(立木販売)に基づき、適切に森林作業道を作設してください。 また、仕様書第2及び第3により路網計画図及び計画線形を明示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェックリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。 作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を搬出済届へ添付し提出してください。																
				針葉樹計					297	419	134	11	2		863	445.80			
				広葉樹計															
				計					297	419	134	11	2		863	445.80			

(別紙)

物件番号	5号
国有林名	大萱山 国有林
林小班	649林班は小班

主要樹種径級別本数及び材積

樹種	スギ一般材											合計	
平均 (径級／樹高)	24	20											
本数／材積	(本)	(m3)										(本)	(m3)
10cm以下													
12cm													
14cm	15	1.80										15	1.80
16cm	57	9.69										57	9.69
18cm	81	18.63										81	18.63
20cm	82	24.60										82	24.60
22cm	117	43.29										117	43.29
24cm	73	33.58										73	33.58
26cm	77	43.12										77	43.12
28cm	70	44.80										70	44.80
30cm	58	44.08										58	44.08
32cm	54	45.90										54	45.90
34cm	29	28.71										29	28.71
36cm	18	19.80										18	19.80
38cm	18	21.78										18	21.78
40cm	7	9.73										7	9.73
42cm	7	10.78										7	10.78
44cm	1	1.66										1	1.66
46cm	2	3.72										2	3.72
48cm													
50cm	1	2.13										1	2.13
52cm	1	2.26										1	2.26
54cm													
56cm													
58cm	1	2.48										1	2.48
60cm以上													
計	769	412.54										769	412.54



令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図
(縮尺 1/20,000)

要民有地調整箇所

除外地

物件番号 : 第5号【分収造林: 定性間伐】
所在地 : 宮城県石巻市
大萱山国有林649林班は小班

凡	例
公売物件箇所	

令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図

(縮尺 1/5,000)

1/5,000

576

649

凡 例

公売物件箇所



凡 例 (実測位置図)

調査区域	
標準地	
林道等(自動車道)	
沢	

物件番号 : 第5号 [分収造林: 定性間伐]
所在地 : 宮城県石巻市
大萱山国有林649林班は小班

公 売 物 件 明 細 書(立 木)

物件番号		6号	特約条項及び特記事項	樹種径級別本数及び総材積、平均径級（主要樹種の本数及び材積は別紙参照）														
物件所在地	石巻市 大萱山国有林	649林班ほ小班	1. 本物件は谷地部分林組合との契約(分収割合 官:30% 民:70%)による分収造林地であり、官収分代金については国の発行する納入告知書により納入し、民収分代金については分収権者の金融機関の口座に直接振り込みしてください。 なお、民収分代金についての延納は認めないので、契約締結の日から起算して20日以内に納付してください。	樹 種	種 類	一般材 低質材 別	径 級 別 本 数						計		平均			
	10cm 以下						12cm ～20	22cm ～30	32cm ～40	42cm ～50	52cm ～60	62cm上	本数 (本)	材積 (m3)	径級 (cm)	樹高 (m)		
調査方法	直径毎木調査法		2. 本物件は定性間伐林分であり、伐採区域外縁木は赤ペンキで標示しています。売払対象木は黄色ペンキで標示しており、根際部には山極印を押印しています。各標示を確認し、売払対象外となる立木については、伐採搬出作業等に際して損傷することのないよう注意してください。なお、区域が不明な箇所、売払対象木か判断し難い立木及び搬出困難等により作業し難い箇所については、担当森林官等の指示に従ってください。 また、本物件は森林作業道の調査を行っておりませんので、作業着手前に、支障木が最小限となる路線を選定してください。森林作業道作設に伴う支障木については別途販売となります。	スギ	生立木	一般材			108	246	87	10			451	250.42	26	19
伐採方法	定性間伐			スギ(外)	生立木	低質材			84	33	6	1			124	38.85	20	17
面積(ha)	4.18																	
林齢(年)	55																	
搬出期間(ヶ月)	36																	
契約関係	分収造林																	
法令制限、その他留意事項				3. 本物件の区域内は保安林から外れておりますが、周辺林地は保安林に指定されている箇所があります。保安林協議が必要な林小班で作業を行う場合は、「作業仕組計画書」を担当森林官等へ提出し各種協議が完了した後に作業を行ってください。 その他法令による制限がある場合は、各法令に基づく手続きを終えた後、作業を行ってください。														
保安林	—																	
自然公園	—																	
砂防指定	—																	
埋蔵文化財	—																	
森林施業上の理由	—																	
車両制限	—																	
民有地借受	—																	
			4. 本物件の周辺林地には砂防指定地に指定されている箇所がありますので、砂防指定地内で作業を行う場合は、必要な手続きが完了した後に作業を行ってください。 また、河川の汚濁のないよう特段の注意を払うと共に、周辺の取水施設を損傷せぬよう注意して作業を行ってください。昨今多発している集中豪雨やそれに伴う土砂災害等にも配慮した作業を行ってください。															
			5. 搬出にあたり市管理の林道を使用する場合は当署までご相談願います。 公道や林道及びその他工作物等損傷させた場合は、買受者の責により現況復旧し、適切な措置を講じ、土地所有者への対応も確実に行った後に作業を終了してください。															
			6. 別添、森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書(立木販売)に基づき、適切に森林作業道を作設してください。 また、仕様書第2及び第3により路網計画図及び計画線形を明示した図面を提出してください。併せて、伐採及び搬出に係るチェックリストについて、内容を十分に確認のうえ提出してください。 作業終了後は、作設した路線を図示した森林作業道路線図を搬出済届へ添付し提出してください。	針葉樹計					192	279	93	11			575	289.27		
				広葉樹計														
				計					192	279	93	11			575	289.27		

(別紙)

物件番号	6号
国有林名	大萱山 国有林
林小班	649林班ほ小班


主要樹種径級別本数及び材積

樹種	スギ一般材											合計	
平均 (径級/樹高)	26	19											
本数/材積	(本)	(m3)										(本)	(m3)
10cm以下													
12cm													
14cm	4	0.48										4	0.48
16cm	18	3.06										18	3.06
18cm	34	7.82										34	7.82
20cm	52	15.60										52	15.60
22cm	59	20.65										59	20.65
24cm	58	25.52										58	25.52
26cm	54	28.62										54	28.62
28cm	44	26.40										44	26.40
30cm	31	22.32										31	22.32
32cm	31	25.11										31	25.11
34cm	20	18.00										20	18.00
36cm	13	13.65										13	13.65
38cm	11	12.65										11	12.65
40cm	12	15.12										12	15.12
42cm	8	11.76										8	11.76
44cm													
46cm	1	1.71										1	1.71
48cm													
50cm	1	1.95										1	1.95
52cm													
54cm													
56cm													
58cm													
60cm以上													
計	451	250.42										451	250.42

38° 30' 59.43"
141° 25' 58.88"



令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図
(縮尺 1/20,000)



物件番号 : 第6号【分収造林: 定性間伐】
所在地 : 宮城県石巻市
大萱山国有林649林班ほ小班

凡	例
公売物件箇所	

141° 23' 20.71"

0 0.25 0.5 1 km

令和8年度 第3回
立木資格付一般競争入札物件所在位置図

(縮尺 1/5,000)

1/5,000

576

649

凡 例	
公売物件箇所	

凡 例 (実測位置図)	
調査区域	
標準地	
林道等(自動車道)	
沢	

物件番号 : 第6号[分収造林: 定性間伐]
所 在 地 : 宮城県石巻市
大萱山国有林649林班ほ小班