岩手県雫石町の民有林における 「志戸前川地区直轄地すべり防止事業」の着手について

岩手県雫石町の志戸前川流域では、平成25年8月9日の豪雨により多数の山腹崩壊や土石流が発生するなど、下流域の住宅や公共施設等に大きな影響を及ぼしました。その後、岩手県が志戸前川流域の現地調査を進めたところ、滑動の危険性の高い大規模な地すべり地が確認され、今後の豪雨や地震により、大規模な地すべり災害が発生するおそれがあることから、東北森林管理局では、岩手県知事からの要請を受けて、雫石町内の民有林において、平成31年度から「志戸前川地区直轄地すべり防止事業」を実施することとなりました。

志戸前川地区の地すべりは、地下水が非常に豊富であることに加え、地すべりの規模が非常に大きく、すべり面深度が深いことが特徴です。このため、地すべり滑動の要因となる地下水を排除するため、排水トンネル工や集水井工(しゅうすいせいこう)等の地下水排除工を中心に、地すべり頭部の排土工及び末端部への抑え盛土工等の土工により、地すべりの滑動を抑える工事を計画しています。

本事業は、盛岡森林管理署において実施することとし、工事の実行や関係機関との調整等、本格的な事業の実施のために「志戸前川治山事業所」を、本日開設しました。

お問い合わせ先

〇東北森林管理局

〒010-8550 秋田県秋田市中通5丁目9-16 担当 計画保全部治山課 課長補佐 三上

民有林治山係 三瓶

TEL: 018-836-2384 FAX: 018-836-2018

〇盛岡森林管理署

〒020-0061 岩手県盛岡市北山2丁目2-40担当 治山グループ 総括治山技術官 宮崎

TEL: 019-663-8001 FAX: 019-663-8172


○事業区域の位置



※ 保全対象区域は、平成25年の集中豪雨時の被害区域と、事業区域の地すべりが滑動した場合のシミュレーションを基に推定しています。

〇計画している事業内容

事業期間	平成 31 年度~平成 40 年度	
総事業費	5,500,000 千円	
主な対策エ	排水トンネルエ	1,570m
	集水井工	6 基
	排土工	112,100m ³
	押え盛土工	92,300m ³



対策する地すべり (引用: Google Earth)



集水井工の施工例 地すべり地内に縦井戸を掘り、横方向 にボーリングして地下水を排除。



排水トンネル工施工例 大規模かつすべり面が深い地すべり では、トンネルを掘り、鉛直方向にボー リングして地下水を排除。